

東亞局

公機密第一七六九號

昭和十年九月十七日

在滿洲國
特命全權大使 南 次

外務大臣 廣田弘毅 殿


國都建設局業務概要月報送附ノ件

滿洲國々務院國都建設局作成ニ係ル本件月報康徳二年六月分一部御

参考迄茲ニ送付ス

追テ本文中秘扱ノ部分有之取扱ニ注意アリ度爲念

在滿日本帝國大使館



都市(新京)

附屬添付

S 7110-4 246

G-0009

0144

康德戊年七月貳拾五日

國務機要處(大日本) 計算課
六月分 國都建設局業務

國務院國都建設局



7110-4

247

G-0009

0145

自康德二年六月一日
至康德二年六月三十日

國都建設局業務概要月報（六月分）
（日譯第二十六報）

國務院國都建設局

S 7110-4 248

秘

本文中左記各項ハ秘扱ニ付御承知相成度

記

- ◎自一頁至六頁 第一章ノ各項全部
- ◎自七頁至九頁 第二章ノ各項全部
- ◎自二三頁至二四頁 第八章ノ(3)項
- ◎自五〇頁至五五頁 第九章ノ各項全部
- ◎第七六頁 第十三章四ノ(山)項

以

上

249

S

7110-4

G-0009

0146

康德二年六月分國都建設局業務概要月報目次

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|------|------|-----|-------|--------|------|--------------|------|-----------|------------|
| 第一章 人事關係 | 豫決算關係 | 用度關係 | 法規關係 | 佈告 | 呈文並指令 | 一般涉外關係 | 土地關係 | 土地買收及買收豫定區域圖 | 測量關係 | 買收土地測量工程圖 | 路線並區劃測量工程圖 |
| 第二章 | 第三章 | 第四章 | 第五章 | 第六章 | 第七章 | 第八章 | 第九章 | 一九〇七 | 一九〇六 | 一九〇五 | 一九〇四 |
| 人事關係 | 豫決算關係 | 用度關係 | 法規關係 | 佈告 | 呈文並指令 | 一般涉外關係 | 土地關係 | 豫定區域圖 | 測量關係 | 買收土地測量工程圖 | 路線並區劃測量工程圖 |
| 五八 | 五九 | 五六 | 五五 | 五六 | 一九〇七 | 一九〇六 | 一九〇五 | 一九〇七 | 一九〇六 | 一九〇五 | 一九〇四 |
| 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 |

S

7110-4

250

G-0009

8147

S

7110-4

251

(6) 講師委嘱ニ關スル件

六月二十八日新京工學院長ヨリ左記當局官吏ヲ同院講師ニ委嘱シ度旨依
頼越アリタルヲ以テ直チニ手續ヲ踏ミ許可ノ通知ヲ發シタリ

技術處勤務

技術處勤務

總務處勤務

拉士水川續三

(7) 日系警察官採用ニ關ノル件

局内ニ希望者ヲ募リ十八日附希望者二名ヲ推薦シ置キタル處右希望者ニ就キテ試験施行セラレ左記ノ者警士ニ採用ノ旨通知アリタリ

夏季實習學生ノ實習依

等ヨリ照會アリタルヲ以テ適當ナル學校ヨリ合計約五、六名ヲ採用スル
コトトシ之カ回答文ヲ發セリ

卷之三

本月ハ臨時傭人ノ缺員中ナルモノニ對シテ警備員等特殊ノモノヲ之ニ補充シ其一、二ノ昇格ヲ行ニタルノミナリ

| 計 | 備 臨 人 | 備 人 | 屬 員 | 官 吏 | 區 分 |
|---|-------------|----------|----------|----------|--------|
| 3 | 3 (日) | | | | 新規任用 |
| 2 | | 1 (日) | | 1 (日) | 陞任昇格 |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 調任 |
| 5 | 1 (日) | 2 (滿) | 1 (日) | | 免官解職 |
| 2 | 1 (日) | | 1 (日) | | 陞任昇格 |
| 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 調任 |
| | | | | | 減 |
| | | | | | 摘要 |

現在員

六月末現在員ハ別表ノ如ク計四五〇名ニシテ内瀧人九六名曰系三教國名
一朝鮮人ヲ含ムニシテ前月末ノ四五二名ニ比シテ二名ヲ減セリ

S

7110-4

255

7110

-4

25

G-0009

0149

即チ官吏ノ一名減、雇員ノ一名増、傭人ノ三名減、臨時傭人ノ一名増ニシテ之ヲ前年同月ノ現在員四六三名ニ比較スレハ一三名ノ減トナル月末現在員次表ノ如シ

5



7110-4

256

G-0009

0150

國都建設局職員一覽表 (康德二年六月三十日現在)

| 總計 四 五 〇 名 別 二 業 務 職 員 一 科 一 名 要 | 臨時 雇 人 | 傭 員 | 雇 員 | 嘱 託 | 委任官 | | 薦任官 | | 各科別 | | 計 | 嘱 託 | 簡任官 | | 資所 | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---|-------------|-------------|---|--------|--------|--------|--------|-----|---|
| | | | | | 技 士 | 屬 官 | 佐 | 正 | 事 務 官 | 理 事 官 | | | 處 長 | 局 長 | 格 屬 | | |
| 21 | 5 | 9 | 4 | | | | 2 | | | 1 | 滿 | 庶務科 | 1 | | | 總務處 | |
| 37 | 1 | 9 | 19 | | | | 6 | | | 1 | 1 | 計量科 | | - | | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | 滿 | 土地科 | 2 | 1 | 1 | 技術處 | |
| 31 | 3 | 4 | 12 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 滿 | 小計 | | | | | |
| 18 | | 6 | 10 | | | 2 | | | | | 滿 | 土木科 | | | | | |
| 49 | 10 | 6 | 28 | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | 日 | 水道科 | | | | | |
| 42 | 8 | 15 | 14 | | | 4 | | | 1 | | 滿 | 建築科 | 6 | 4 | 1 | 技術處 | |
| 117 | 14 | 19 | 59 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 日 | 合計 | | | | | |
| 26 | 3 | 23 | | | | | | | | | 滿 | | | | | | |
| 107 | 1 | 61 | 33 | | | 9 | 1 | 1 | 1 | | 日 | | | | | | |
| 27 | | 26 | | | | 1 | | | | | 滿 | | | | | | |
| 113 | 32 | 43 | 34 | 1 | 6 | 1 | 1 | | | | 日 | | | | | | |
| 9 | | 2 | 3 | | 2 | | 2 | | | | 日 | | | | | | |
| 53 | 3 | 49 | | | 1 | | | | | | 滿 | 小計 | | | | | |
| 229 | 23 | 111 | 70 | 1 | 17 | 3 | 4 | 1 | | | 日 | | | | | | |
| 95 | 11 | 64 | 14 | | 1 | 4 | | | 1 | | 滿 | 合計 | 1 | | | 合計 | |
| 346 | 37 | 130 | 129 | 3 | 23 | 13 | 5 | 2 | 3 | 2 | 日 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 日 |
| 441 | 48 | 194 | 143 | 3 | 24 | 16 | 5 | 2 | 4 | 2 | 計 | | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | | | 計 | | | | | | 計 |

S

7110-4

257

G-0009

0151

第二章 豫決算關係

◎ 康德元年度豫算ニ對スル康德二年六月末決算左ノ如シ

一、歲入ノ部

| 科 | 目 | 豫算額 | 六月末決算額 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 第一款 土地收入 | | 五八三〇〇〇〇 | 三七一一七七一六〇 |
| | 第一項 土地出租收入 | 六〇〇〇〇 | 八一〇〇三九七 |
| | 第二項 土地出賣收入 | 五七七〇〇〇〇 | 三六三〇七六七六三 |
| 第二款 自來水事業資金 | | 三五〇〇〇〇〇 | 三五〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
| | 第一項 自來水事業資金 | 三五〇〇〇〇〇 | 三五〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
| 第三款 雜收入 | | 二三七〇一五 | 二三七〇三五〇三四 |
| | 第一項 自來水收入 | 二三七〇一五 | 二三七〇五九二一 |
| | 第二項 輕便鐵道租金 | 八四〇〇〇 | 八〇一一五七五〇 |
| | 第三項 雜收入 | 一〇〇〇〇 | 二五八三三六三 |
| 歲入總計 | | 九六六一〇一五 | 七四四五二三一九四 |

7110-4 258

| 科 | 目 | 豫算額 | 決算額 |
|------------|---------------|---------|---------|
| 第一款 國都建設局費 | | | |
| | 第一項 債津 | 四三二八七三 | 四〇〇九七〇 |
| | 第二項 辦事費 | 一八五四七五 | 一七五四八〇 |
| 第二款 建設事業費 | | | |
| | 第一項 土地費 | 二四七三九八 | 二二五四九〇 |
| | 第二項 街路橋梁費 | 四〇七十六七九 | 三二六八四六二 |
| | 第三項 石材運搬設備費 | 一三〇九八〇七 | 九五六六九八 |
| | 第四項 污水道費 | 一六五三五九 | 一四七九〇二 |
| | 第五項 公共施設費 | 三五八三五八 | 二二八四九一 |
| | 第六項 工程用建築物營造費 | 一六三一〇 | 一五三〇一 |
| | 第七項 調查費 | 一三一〇〇〇 | 八六 |
| | 第八項 堤防築造費 | 一五九三七 | 九一 |
| 第三款 自來水費 | | 三〇六三四八七 | 三〇七九一四九 |

7110-4

259

| | |
|----------------|-------|
| 第一項 債 津 | 四百三十一 |
| 第二項 辨 事 費 | 一七〇四七 |
| 第三項 紙 水 費 | 九百九十九 |
| 第四項 用 地 費 | 一七〇四二 |
| 第五項 建 設 費 | 一六〇四四 |
| 第六項 借入金各項支出款 | 一六〇四四 |
| 第七項 各項資金補償費 | 一六〇四四 |
| 第八項 自來水事業資金補償費 | 一六〇四四 |
| 第九項 各項發還款 | 一六〇四四 |
| 第十項 各項支出款 | 一六〇四四 |
| 歲 出 總 計 | 一六〇四四 |

| | |
|----------|-----|
| S 7110-4 | 260 |
|----------|-----|

0153

10

第三章 用度關係

六月中ニ於ケル用度關係事項ノ主ナルモノ左ノ如シ

(一) 關東軍日滿軍人會館建築工事用伊通河沿岸砂採取ノ件

首題ニ關シ左記ノ通り許可セリ

| 許可番號 | 件 名 | 數 量 | 採取期限 | 出願人氏名 |
|------|--------|-------|---------|---------|
| 批三一八 | 伊通河砂採取 | 三五〇〇〦 | 八月末日 | 田 中 芳 人 |
| 批二五五 | 伊通河砂採取 | 十月末日 | 宮 下 氏 良 | |

(二) 諸官公衙並ニ一般供給用伊通河砂採取ノ件

首題ニ關シ左記ノ通り許可セリ

(三) 六月中ニ於ケル物品購入請求内譯左表ノ如シ



7110-4

261

G-0009

購入物品請求額
経費（六月分）

| 款 | 項 | 目 | 件數 | 金額 |
|--------|-----|--------|----|----------|
| 國都建設局費 | 辨事費 | 筆紙墨文具費 | 69 | 516.47 |
| | | 消耗品費 | 36 | 729.09 |
| | | 購置物品費 | 6 | 83.14 |
| | | 圖書印刷費 | 7 | 381.80 |
| | | 修繕費 | 5 | 99.00 |
| 計 | | | | 1,809.50 |
| 自來水費 | 辨事費 | 筆紙墨文具費 | 21 | 47.60 |
| | | 消耗品費 | 4 | 61.28 |
| | 給水費 | 運轉費 | 2 | 65.90 |
| | | 辨事費 | 13 | 125.76 |
| 計 | | | | 300.54 |

7110-4 262



G-0009

0154

購入物品請求額

事業費(六月分)

| 款 | 項 | 目 | 件數 | 金額 |
|-------|-------|--------|--------|-------------|
| 建設事業費 | 街路橋梁費 | 街 路 費 | 24 | 64,585 圓 91 |
| | | 橋 梁 費 | 3 | 15,537 60 |
| | | 機械器具費 | 4 | 217 89 |
| | 污水道費 | 排水管費 | 1 | 95,523 60 |
| 公共施設費 | 公 園 費 | 14 | 624 51 | |
| | 種苗園費 | 9 | 177 12 | |
| | 機械器具費 | 1 | 30 00 | |
| | 調 査 費 | 調 査 費 | 13 | 467 80 |
| 計 | | | | 177,164 43 |
| 自來水費 | 建 設 費 | 水 源 費 | 15 | 8,763 75 |
| | | 自來水費 | 11 | 12,744 40 |
| | | 調査及測量費 | 17 | 68 92 |
| | | 機械器具費 | 2 | 48 62 |
| 計 | | | | 21,625 69 |

263



7110-4

G-0009

0155

第四章 法規關係

六月中ノ主ナル法規關係事項左ノ如シ
一、完了ヲ見タルモノ左ノ如シ

(例) 利用計畫未完成土地ノ讓渡又ハ權利設定許可ノ際徵スヘキ請書様式

決定ノ件

利用計畫未完成土地ノ讓渡又ハ權利設定ヲ許可スル際其ノ利用計畫遂行ヲ確實ナラシムル爲メ請書ヲ徵スルコトトシ其ノ様式ヲ決定セリ

(略)

(2) 稽稅ニ關スル照會ノ件

首題ノ件ニ關シ六月二十四日財政部稅務司長宛左ノ照會ヲ爲セリ
「當局業務上左記諸件ヲ明確ニ致置度御手數乍恐縮至急御回示相煩度

記
一、現在日本人ニ賦課シ得ヘキ國稅並地方稅ノ稅目及其ノ課稅ノ根據

二、國都建設計畫區域内ニ於ケル宅地稅ノ課否

賦課スルトセハ其ノ根據並稅率

舊市街區域内ノ土地ト新市街區域内ノ土地トニ付右取扱上相違アラハ其ノ理由

一、左記ノ場合ニ於ケル契約ノ課否並其ノ根據

(1) 國有地ヲ民間ニ拂下クル場合

(2) 國有地ヲ市有地ニ轉換スル場合

(3) 舊東三省官銀號所有地ヲ滿洲中央銀行カ引繼ク等ノ場合

(4) 面積又ハ地價ニ高低アル兩地ヲ交換スル場合

(5) 建築途中ノ建物ヲ讓渡スル場合

(6) 不動產ヲ無償ニテ讓渡スル場合

右ノ場合ニ於テモ評價格ヲ基準トシテ賦課セラルヤ又實情ノ如何ニ拘ハラス一率ナル取扱ヲ受クルヤ、例へば相續親子間等ノ名義變更等ノ場合ハ如何

又有償讓渡ノ際ニ於テモ其ノ讓渡價格ト一般評價格トニ相違アル場合ノ處置

(7) 不動產（商祖權ヲ含ム）ノ信託的讓渡ノ場合



7110-4

265



7110-4

264

G-0009

0156

商租權ニ關シテハ現在ノトコロ抵當權設定ノ方法ナキ爲メ種々不便アリ多クハ商租權ノ信託的讓渡ニ依リ不動產ニ關スル金額ヲ受ケ居ル實情ニ在ルヲ以テ本件ニ關スル貴部ノ御方針ヲモ承度

(4)長期商租權（三十ヶ年無條件更新ノ約定アルモノ）ノ設定セラレタル土地ノ原所有權ヲ讓渡（無償ナル場合又ハ有償ナル場合）スル場合

一、國都建設計畫區域内ノ土地貸付契約書ニ貼付スヘキ印花稅率
商祖（長期並短期）契約書ニ貼付スヘキ印花稅率
日本人以外ノ外國人トノ土地貸付契約書ニモ印花ヲ貼付セシムヘキヤ否ヤ

一、滿洲電信電話會社ノ免稅ノ根據並其ノ範圍

二、立案研究中ニ屬スルモノノ左ノ如シ

(1)外國人（日本人ヲ除ク）ノ商埠地外土地租用取扱ニ關スル件



7110-4

266

外國人ノ土地租用ハ教會用地ヲ除キ商埠地内ニ限定サレ居ルトコロ遙國以來ノ情勢ノ推移ニ應スル爲メ外國人ノ右以外ノ土地租用取扱ニ付研究ヲ爲セリ

(2)道路管理費ノ財源ニ關スル件

當局ノ管理ニ屬スル道路ノ將來ニ於ケル管理費ノ財源ニ付研究ヲ爲セリ

(3)當局扱手數料事項整理ノ件

當局取扱ニ係ハル租稅ニ類スル手數料、登録料等ニ付財政部ヨリ照會アリタルヲ機會ニ之ニ對スル回答作成ト別途ニ當局扱手數料事項ニ付整理研究セリ



7110-4

267

G-0009

0157

第五章 佈 告
六月中ノ佈告ナシ

17



7110-4

268

0158

13

第六章 呈文並指令

一、呈文ノ部

(1) 嘉慶元年五月分印紙收入額報告書呈出ノ件（呈文第三十三號、六月十
七日、國務總理大臣宛）

二、指令ノ部

六月中ノ指令ナシ

269



7110-4

G-0009

第七章 事業紹介宣傳關係

六月中ニ於ケル事業紹介並ニ宣傳事項ノ主ナルモノ左ノ如シ

(1) 衆議院議員一行來廳ノ件

左記衆議員一行ハ國都建設情況視察ノ爲メ來廳シ夫レ夫レ局員ノ説明ヲ聽取セリ

一日一行十名 十五日一行十五名

(2) 防空演習ニ際シ映畫撮影ノ件

七日ヨリ十三日ニ至ル一週間第一回新京防空演習舉行セラルルニアタリ

八日當局ハ國都建設局特殊防護團ヲ組織シ前後三回ニ亘リ演習ヲ實施セリ、コノ際之等演習ノ實況ヲ記錄スヘク左記ノ通り印畫並ニ映畫ノ撮影ヲ行ヒタリ

八日午前國都建設局特殊防護團結團式
全 午后第一回予行演習（於局構内）

十一日午前第二回 全 一 一

十二日午前大同廣場ニ於ケル綜合演習

士二日午前中央通りニ於ケル防護團閱兵式

(3) 大同公園開園式ニ際シ映畫撮影ノ件

九日大同公園開園式ニアタリ之レカ實況ヲ記錄スル爲メ映畫ノ撮影ヲ行ヒタリ

(4) 愛國婦人會一行來廳ノ件

愛國婦人會靜岡支部一行十名ハ十五日國都建設情況視察ノ爲メ來廳シ當局員ノ説明ヲ聽取セリ

(5) 統計年鑑掲載資料送附ノ件

法制局統計處ノ依頼ニ應シ康德元年六月末現在ノ當局事業進捗狀態色分圖一部及寫眞四葉ヲ統計年鑑掲載用トシテ二十七日統計處長宛發送セリ

(6) 六月中來訪セル觀察團ノ件

六月中中國都建設情況視察ノ爲メ當局ヲ來訪セル團體ハ二十八件ニシテ總人員ハ一四一五名ナリ

7110-4

270

G-0009

0159

S

7110-4

271

第八章 一般涉外關係

(1) 租稅ニ關シ照會ノ件

當局業務上左記諸件ヲ明確ニスヘキ必要アルヲ以テ六月二十四日財政部稅務司長宛之カ同示方ヲ通牒依頼セリ

記

一、現在日本人ニ賦課シ得ヘキ國稅並地方稅ノ稅目及其ノ課稅ノ根據
二、國都建設計畫區域内ニ於ケル宅地稅ノ課否、賦課スルトセハ其ノ根
據並稅率

舊市街區域内ノ土地ト新市街區域内ノ土地トニ付右取扱上相違アラ
ハ其ノ理由

一、左記ノ場合ニ於ケル契稅ノ課否並其ノ根據
(1) 國有地ヲ民間ニ拂下タル場合

(2) 國有地ヲ市有地ニ轉換スル場合

(3) 舊東三省官號所有地ヲ滿洲中央銀行力引繼ク等ノ場合

(4) 面積又ハ地價ニ高低アル兩地ヲ交換スル場合

S 7110-4

272

(4) 建築途中ノ建物ヲ譲渡スル場合

(5) 不動產ヲ無償ニテ譲渡スル場合

右ノ場合ニ於テモ評價格ヲ基準トシテ賦課セラルルヤ又實情ノ如何
ニ拘ハラニ一率ナル取扱ヲ受クルヤ例ハ相續親子間等ノ名義變更等
ノ場合ハ如何

又有償譲渡ノ際ニ於テモ其ノ譲渡價格ト一般評價格トニ相違アル場
合ノ處置

(6) 不動產（商租權ヲ含ム）ノ信託的譲渡ノ場合

商租權ニ關シテハ現在ノトコロ低當權設定ノ方法ナキ爲メ種々不便
アリ多クハ商租權ノ信託的譲渡ニ依リ不動產ニ關スル金融ヲ受ケ居
ル實情ニ在ルヲ以テ本件ニ關スル貴部ノ御方針ヲモ承度

(例) 長期商租權（三十ヶ年無條件更新ノ約定アルモノ）ノ設定セラレタ
ル土地ノ原所有權ヲ譲渡（無償ナル場合又ハ有償ナル場合）スル場
合

（参考）外務省文書（主に通商交渉課）の抄録

商租（長期並短期）契約書三貼付及キ印花稅率
日本人以外ノ外國人トク土地貸付契約書ニモ印花ヲ貼付セシムヘキヤ
否ヤ

（2）一、満洲電信電話會社ノ免稅ノ根據並其ノ範圍
借入金返済ニ關スル件

（3）首題ニ關シ六月二十四日主計處長宛左ノ通牒ヲナセリ
「當局事業資金トシテ一時融通ヲ仰キタル國幣四百萬圓整此際返済致度
ニ付可然取計相成度」

借入金償還延期ニ關スル件

（4）首題ニ關シ六月二十五日財政部理財司長宛左ノ通牒依頼ヲナセリ
「當局事業資金トシテ豫テ中央銀行ヨリ借入中ノ第一回五百萬圓ノ内百
九十九萬圓、全第二回五拾萬圓ノ全額ハ本年度内ニ返還スル豫定ノ處當局
今日ノ財政狀態ヲ以テシテハ右返還ハ不可能ナルノミナラス更ニ康德二
年一度ニ於テ四百五拾萬圓ノ借入ヲ必要トスル次第ニテ合計借入金壹千萬
圓ハ康德四年度迄据置キ同年末ヨリ左記ニヨリ分割償還スル豫定ニ付中

S 7110-4

274

（5）中央銀行ニ對シ從來ノ借入金償還延期方可然御取計相煩度御依頼ス
追テ當局財政計畫變更ニ關シテハ主計處ノ審査ヲ了シ目下總務廳長ニ
對シ申請中ニ付申添フ

（6）借入償還豫定表 記

| 年 | 月 | 金額 |
|------|-----|---------|
| 康德四年 | 十二月 | 七五萬圓 |
| 五年 | 十二月 | 一六〇萬圓 |
| 六年 | 十二月 | 一三〇萬圓 |
| 七年 | 十二月 | 一八〇萬圓 |
| 八年 | 十二月 | 二三三萬圓 |
| 九年 | 六月 | 二二二萬圓 |
| | 計 | 一、〇〇〇萬圓 |

（7）上水道事業資金ニ關スル協定書送付ノ件
首題協定書ヲ六月二十七日新京特別市長宛送付セリ

S

7110-4

275



7110-4

277

0162

G-0009



(6)

首題ニ關シ六月三日總務廳需用處長宛左文ノ通牒ヲナセリ
 「首題土地ニ關シ關東軍交通監督部長ヨリ萬洲航空株式會社事務所建築
 用地トシテ別紙寫ノ通り左記土地一目下保留中ニカカル大同大街角地
 別紙圖面添附表示箇所一拂下方依頼越アリタリ右ハ軍其他ノ關係並市
 街形成上ヨリ今社屋建築實現ハ至極好適ノモノト認メラルニヨリ至
 急處ケノコトニ決定セリ」

就テハ當該地上ニ現存セル諸施設全部來ル六月十五日迄ニ他ニ移設済
 云方御取計相成度此段御依頼ス」

吉林省公署所管土地一師範學校一移官ニ關スル件

(7) 首題ニ關シ襄ニ當局ヨリ吉林省公署ニ照會セル回答トシテ全公署ヨリ
 リ五月六日附ヲ以テ左記條件ニ依ル當局ノ署處方ヲ乞フ旨回答シ來
 レリ

記

一、撤去セラルヘキ講堂、二教室、及一事務室ノ代リトシテ新造地ニ並
 行シテ略々之ト同一面積ノ石造建築物ヲ貰ムノ賣用及手ニテ建築ノ上
 リノ運動用地ハ新舊同一平面ニナル裸地均シセラレ度
 二、而シテ可相成右派替リ校舍ノ出來上リ後現校舍ハ破壊セラレ度
 三、省有運動場ハ可相成現狀ノ儘置カレ度キモ若シ是非必要ナラハ派替
 リノ運動用地ハ新舊同一平面ニナル裸地均シセラレ度
 四、早晚現校舍ハ移轉ヲ命セラル可キモノナルヲ以テ他ニ見替リノ校地
 ヲ左記ノ如ク御配慮相成度

(8) 長春師範學校々地六十坪

一、十八學級編成一學級四十人、一人平均約六坪外ニ建築實質地約

壹千坪ヲ含ム

(9) 同附屬小學校及同附屬幼稚園校地六千坪

一、二十學級編成一學級五十人、一人平均六坪

註 (10) ト向ハナル可ク同一區劃内ヲ希望スルモ地區動ノ關係上不可

能ナラハ道路ヲ距テタル隣接地域ニ選定セラレ度

且、幼稚園兒及小學生ノ通學並修學ニ適スル地域ヲ選定相顧度

7110-4

276

(イ) 長春初等中學校へ近ク新設サル可キ中學校ト合併ノ上、納設中學校トナス予定)

校地 五千坪

一十八學級編成、初級九學級、一學級五十人、高級九學級、一學級四十人、一人平均約六坪一

(二) 石回答ニ對シ富局ハ六月七日左文ノ回答並照會ヲ授セリ
「首題ノ件了承石移官ニ關スル附帶事項ハ左記ノ通り處理致候
申進ス

記

一、撤去ヲ要スル校舎即チ講堂、教室及學務室ハ可成新造地ニ並行シテ略現形ノ通り富局ニ於テ直營移築ノ上之ヲ提供ス
二、右校舍ハ經費ノ關係上當該建物ヲ現形ノ儘移築スルモノニシテ即チ現在文教部所管教員講習所講堂力來ル六月末頃用領新築場ニ移轉直後富局ニ於テ最短期間（約一ヶ月半ノ月込）ニ移築ヲ了スルモノトス

三、省立運動場ハ御布屋ノ通り坑狀ノ體之ヲ存置スヘシ但シ該運動場周圍土牆ハ大坂シ之ト隣接セル當局經營ノ大同公園ノ美織ヲ著シク減築セルヲ以テ此際當局ニ於テ之ヲ撤去シ代フルニ鐵條樹ヲ新設ノ學ニ致度シ
四、校舍代地トシテハ富局事業費特別會計ノ原則上略同面積ノ代地提供ヲ適當トスヘキモ
(A) 師範並ニ附屬小學校及幼稚園等ハ不可分的特質ニ鑑ミ本移管土地並元大連公司所有地主上地ト合併セル面積ヲ認メ貢督要求中ノ(イ)及(ロ)合計一二、〇〇〇坪程度ハ適當ノ敷地ヲ保留スル事トシ一但シ現校舍移轉ノ場合之力移轉補償費ハ支拂ハサルコトヲ條件トス一日下風動整理中ノ新嘉元未家大屯方面ニ物色追テ更ニ御協議ニ及フヘシ
(B) 全上御要求ノ以長春初等中學校地四〇〇坪ハ本問題ト切放シ別途御協議定申上度即チ適當地ヲ選定シ當局所定最底價ヲ以テ提供ノ事ニ願度シ
右貴見折返シ御回報相煩度シ



7110-4

279



7110-4

278

(4) 右當局回答ヲ兼ネタル照會ニ對シテ未タ吉林省公署ヨリ何等ノ回答ニ接セス當局改修工事施工上支障有之ヲ以テ六月二十八日主怠之力向報方ヲ全總務廳長宛照會請求セリ

(5) 國都建設計畫區域内ノ道路開設三輪シ照會ノ件

首題ニ輪シ六月二十日國道局總務處長宛左ノ通牒照會ヲナセリ

「首題當局計畫區域内ニシテ日下貢局ニ於テ開設中ニカカル郊外環狀線道路用地並ニ別紙圖面土地ニ對シテハ左記事與備諒知ノ上取急キ御手配相煩度此段通知ス

尙今後此種道路用地利用實地ニ付テハ道路地點、所要面積、施設等ニ關シ豫メ打合ヲ了シタル上ニテ御着手相成ル様願度申添フ

記

一、環狀線通過用地ノ明示並ニ土地移管ノ件

國都建設計畫區域内通過ノ新道開設用地ニ對シテハ所要面積其他別記ノ外通過地點、幅員、距離等ヲ明示スル詳細圖添附ノ上至急公文送達ヲ頑度シ

30 尚差當リ別紙圖面ノ通過用地(無業指定地)ニ對シテハ同指定價ニヨリ有償移管ノコトヲ頑度

金錢空側(伊通河東一)畝算面積七九八九・六二五坪
三道兩側(空西)一全 一〇〇八一・五〇〇坪

一、無業用地踏切道施設ノ件

別紙圖面ニ依ル兩側地帶ハ當局指定無業地トシテ大々貸下實地甲ニカカリ之等兩側土地ノ利用上トヨツト、勞役馬車往復等ノ爲メ東部一ヶ所、西部二ヶ所ノ踏切道路ヲ設定セラレ度シ(圖面指示ノ箇所)

一、新道使用許可ニ關スル件

新道並ニ橋梁駁工ノ上ハ左兩側無業者ニ對シテハ生產品運搬ノ爲メ自由ニ通行スルコトト御承知相成度シ

(6) 財政部東方買收地項内樹木譲渡ニ關スル件

五月十四日前佛洲電業會社ヨリ百題地域ニ予定セル電業會社々宅用地ノ樹木ヲ可成現狀ノ儘譲受ケタキヲ以テ之力樹木數並代價ヲ向報サレ度旨
中越アリタリ

S 7110-4

281

S 7110-4

280

右ニ封シ當局ハ之ヲ諒承、六月七日之力數量ハ四六本、銀額三五八・五

五圓ナル旨回答セル所、六月十四附全社ヨリ石代金ハ六月二十日中央銀行ニ納付スヘキ旨ノ通知ニ接セリ

(9) 瓦斯供給工作物譲渡金請求ノ件

永昌路附近瓦斯供給用輸送管敷設ニ關スル康德元年七月四日國建契第三四號契約書第四條ニ依リ首記工作物一切ヲ用滿洲瓦斯株式會社ニ譲渡シタルヲ以テ六月十四日生社新京支店長宛別添請求書ノ通り國幣八萬圓六月末日迄ニ支拂ハレ度旨請求ヲ發シタルカ全社ハ請求通り納付セリ

(10) 東大橋ニ鐵管添築三關シ回答ノ件

五月二十一日附滿洲電信電話株式會社新京工務所長ヨリ、東大橋東方ハ將來重輕工業地域トシテ發達スヘキヲ以テ之カ對應ノ爲メ東大橋ニ電話銅管二條添築方承認アリ度旨圖面添附ノ上甲請越アリタリ

右ニ封シ當局ハ右諒承フ旨並添築施工ニ當リテハ當局土木科ノ指示ヲ受ケラレ度旨六月三十六日全所長宛回答セリ



7110-4

282

(11) 路道模様替ニ關シ回答ノ件

六月六日附滿洲電信電話株式會社ヨリ、生社ハ外部トノ交道繁縝ノ關係上當局建設ニ係ル歩道ハ通行上支障有之ヲ以テ模様替サレ度旨圖面添附ノ上申請越アリタリ

右ニ封シ當局ハ生社圖示ノ變更ハ承認ナシ難キヲ認メ、左記要項ニ依ル模様替ナラハ支障無キヲ以テ考慮ノ上再申請アリ度旨六月二十八日生社新京事務所長宛回答セリ

記

- 一、興安大路面一ヶ所歩道渠横斷 幅員六米以下
- 二、建國路面全 上
- 三、黑光路面全 上
- 四、大同廣場面中央歩道切斷 橫斷 九木以下

以上

(12) 帕トポート保管ニ關スル件

五月二十五日附新京特別市公署ヨリ全署所有ノセトポート二邊ヲ當



7110-4

283

G-0009

0165

大正十二年六月七日付

局大同公園々池ニ浮ヘテ保管サレ度旨並該ホトトハ生者ニ於テ必要無キ
際ハ富局ニ於テ適當ナル金額ヲ領收ノ上使用ヲ許可シホトノ補修及保
管ニ充當サレ度旨ノ依頼越アリタリ

右ニ封シ當局ハ之ヲ認承、六月二十日石現品領收ノ旨通知ヲナセリ

(4) 南領第三、第三淺井戸、福安屯第二淺井戸附屬動力線監難
ニ附スル件

単街送水上障善ヲ生スヘキ首題監難ノ件ニ關シ左記當局被害品ヲ列記ノ
上六月七日首都警察總監並新京領事館警察者長宛之力取締方ヲ通株依頼
セリ

記

- 一、品名 第二種絕緣線
 二、形状寸法 8、8八番及10番線（南領第三、第三淺井戸）
 三、数量 105米（南領井戸）
 四、價格 五三圓也

284

S 7110-4

0166

四

郵便本入ト新設ニ伴フ道路占用許可ノ件

六月十一日附新京頭道橋郵局長ヨリ左記地點ニ郵便本入ト新設ノ為メ道
路占用シ度旨ノ依頼越アリタルニ依リ富局ハ六月二十八日石差支ナキ旨
並施工ニ際シテハ一應富局工不料ノ指示ヲ受ケラレ度旨同各セリ

記

- 一、興安大路、豊樂胡同角
 二、興安大路、北安胡同角
 三、義和路、立信街角
 四、紹雲路、城後路角
 五、崇智路、豐樂路角
 六、崇光胡同、城後路角
 七、開原街、大興路角
 八、雨領大同學院前

以上

285

S

7110-4

G-0009

大野信重舊租用地回収訴訟結果報告ノ件

大野信重ノ舊租用地ヲ回収スル爲メ在新京日本總領事館ニ訴訟ヲ提起シタル件ニ就テハ、大野信重ニ總務廳長、法制局長、監察院審計部長、關東軍第三課長、憲兵分隊長、憲兵隊本部ニ對シ夫々報告シ置キタル所ナルカ今回右訴訟ノ判定アリタルヲ以テ六月二十四日右個所ニ左判決寫書ヲ送附報告セリ。

一 判 決

原告 滿洲帝國

右代表者 國都建設局長 阮振鐸

右訴訟代理人辯護士 大原萬千百

右訴訟復代理人辯護士 都馬有恒

7110-4

286



新京北安路東亞スチンドダラス
新京分工場内

被 告 大 野 信 重

右訴訟代理人辯護士 渡久山 寛常

右當事者間ノ昭和九年民第一六四號建物等收去並土地明渡請求事件ニ付
當館ハ判決スルコト左ノ如シ

主 文

被告ハ原告ニ對シ新京清明胡同二百九號同二百十一號北安北胡同三百十號同三百十二號及北安路三百十一號（舊名稱商埠地第一區第五段第十七號及同十八號）ノ土地ノ内千八百八十二平方米四八九ノ地上ニ存スル木造亞鎧^{アラマサ}バツク式平家建住宅一棟此建築九十五平方米同住宅一棟此建築坪百十七平方米及同物置一棟此建築坪三十四平方米ノ各物並ニ柵ヲ收去シ右土地ヲ明渡スヘシ
訴訟費用ハ被告ノ負擔トス



7110-4

287

G-0009

0167

本判決ハ假ニ執行スルコトヲ得
事 實

原告訴訟代理人ハ本文第一、二項掲記ト同趣旨ノ判決並假執行ノ宣言ヲ求ムル旨申立テ其請求原因トシテ演述シタル要領ハ原告國ハ其官制ノ定ムルトコロニ從ヒ國都建設局ヲシテ國都即新京ニ於ケル都市計劃及之力執行ニ依ル國有地ノ拂下又ハ長期商権契約ニ謂スル事項ヲ掌ラシムルモノナルトコロ昭和七年（大同元年）六月二十七日被告カ新京特別市ヨリ一ヶ年ヲ更新期間トシテ賃借シ居タル同特別市所有ノ商埠地第一區第五段第十七號甲等街基地一畝八分五厘及同第十八號同二畝一分八厘三毫ノ土地ハ瀋洲國臺灣國後間モナク國都新京ノ都市計画地域ニ指定セラレ昭和八年（大同二年）三月二十二日ヲ以テ國有地ニ編入セラレ從テ既派錄ヲ屋長トスル國都建設局ノ管理ニ屬スルコトト爲リタルヲ以テ同局ハ都市計画ニ基ク區劃割ヲ爲シ新町名地番ヲ新設シ且其一部ニハ新タニ道路ヲ敷設シタリ如斯被告ノ前顯土地ヲ目的トスル賃借權ハ所有權ノ移轉ト共ニ消滅ニ歸シタルニ拘ラス被告ハ何等正當ナル權原ニ基カスシテ右土地

（新町名地番ニ依レハ新京清明胡同二百九號同二百十一號北安胡同三百十號同三百十二號及北安路三百十一號所存ノ土地ノ内千八百八十二平方米四八九一ヲ占據シ該地上ニ木造亞鉛板葺バウツク式平家等住宅一棟此建坪九十五平方米同住宅一棟此建坪百十七平方米及同物置一棟此建坪三十四平方米ノ建物ヲ建造シ柵ヲ繞ラシテ明渡ヲ爲サス而シテ前顯土地ハ國都新京ノ中心ヲ爲ス主要街路ナル大同大街ニ隣接シ極メテ重要ナル地點ヲ占ムルカ故ニ被告ニ於テ之カ明渡ヲ爲ササルトキハ建設途上ニ在ル都市計画ニ一頓座ヲ招來シ惹テハ原告國ノ國策遂行ヲモ阻害スルニ至ルヘキヲ以テ原告國ハ被告ニ對シ代地ニ付折衝ヲ重ネタルモ竟ニ被告ノ容ルトコロト爲ラス茲ニ不得已本訴提起ニ及ヒタル次第ナリト謂フニ在リテ被告ノ抗辯ニ對シ原告國ニ於テハ官制ニヨリ其管掌行政事務ニ付自ラ國家ノ意思ヲ決定シ之ヲ執行スル權限ヲ有スル官廳ハ當然其主管事務ニ付三付原告國ヲ代表シテ訴訟行為ヲ爲シ得ルモノト解スルヲ妥當トスカ故ニ朝都新京ニ於ケル都市計劃及其執行ニ付原告國ノ代表權限ヲ有スル國都建設局長ハ本訴ニ

S

7110-4

289

S

7110-4

288

G-0009

0168

付原告國ヲ代表シ得ルハ自明ノ理ナリ而シテ假ニ被告カ新京特別市トノ契約ニ基キ前掲土地ニ付商租權ヲ取得シタリトスルモ未タ其登記手續ヲ履歴シ居ラサルヲ以テ原告國ノ法規ノ定ムルトコロニ從ヒ第三者タル原告國ニ對抗シ得サルモノナリ尙前掲土地ハ被告主張ノ如ク既ニ訴外石丸志都摩外二名ニ商租シタル事實アルモ所有權者タル原告國ハ商租權ノ設定ニ拘ラス猶ホ對外的關係ニ於テ右土地ニ對スル全面的支配權ヲ主張シ得ヘキノミナラス被告カ右土地ヲ不法ニ占據シ居ル爲メ前説商租權者等カ該土地ヲ使用收益シ得ス原告國ニ於テ速カニ右商租權者等ヲシテ其使用收益ヲ爲サシメサルヘカラサル義務ヲ負擔シ居ル本件ノ場合ニ於テハ第三者タル被告ニ對シ完全ナル所有權者トシテ所有權ニ基ク物權的請求ヲ爲シ得ルモノト謂ハサルヘカラスト陳ヘ立證トシテ甲第一乃至四號證ヲ提出シ證人和田重東ノ訊問ヲ求メ乙號各證ノ成立ヲ認メ證人橋口勇五郎ノ證言ヲ利益ニ援用シタリ

被告訴訟代理人ハ訴却下ノ判決ヲ求メ其理由トシテ元來法人タル原告國カ適法ニ訴訟行爲ヲ爲サントセハ其代表者タル皇帝自ラ之ヲ爲スカ然ラ

S 7110-4 290

スンハ法律ニ於テ其代表者タル資格ヲ定メタル者ニ於テ之ヲ爲ササルヘカラス阮振鐸カ原告國ノ國都建設局長ナルコトハ之ヲ認ムルモ同訴外人ハ單ニ管制上國都建設事務ヲ管掌スル權限ヲ有スルニ過キソ國家ノ官廳ハ理論上其主管事務ニ關シ國家ノ内部的意思決定機關タルヘキハ勿論ナルモ其然ルカ故ニ當然國家ヲ當事者トスル訴訟行爲ノ代表者タリ得サルモノトス然ルニ原告國ニハ國都建設局長ヲシテ其代表者トシテ訴訟行爲ヲ爲サシムル旨ノ法令ナキカ故ニ同訴外人ヲ代表者トシテ提起シタル本訴ハ當然却下ヲ免レサルモノトスト述ヘ本案ニ付原告ノ請求ヲ棄却ス訴訟費用ハ原告ノ負擔トストノ判決ヲ求メ原告ノ主張事實中其主張ノ實及被告カ右土地ヲ現ニ占有シ原告主張ノ如ク其周圍ニ樹ヲ圍ラシ該地上ニ其主張ノ如キ建物ヲ建設シタル事實ハ孰レモ之ヲ認ムルモ爾餘ノ事實ハ總テ之ヲ否認ス被告ハ右土地ヲ賃借シタルモアラスシテ新京特別市トノ契約ニ基キ長期商租權ヲ取得シタルモノナリ恨ニ然ラシテ被告カ

7110-4

291

G-0009

8169

同特別市ヨリ該土地ヲ貯借シタルモノナリトスルモ右地上ニハ訴外有志都慶外二名ノ爲メ同租權次定セラレ既ニ原告國ハ石土地ニニスル使用收益反處分ノ權限ヲ有セサルニ至リタルカ故ニ被告ニ對シ該土地明渡ノ請求權ヲ有スルコトナシ日本庄氏タル被告ハ固ヨリ原告國ノ被徵具鷹京遂行ノ爲メ多少ノ犠牲ヲ旨ムモノニアラス然レトモ既ニ過法ニ取扱シタル前掲土地ニ對スル被告ノ權利ヲ故ナク剥奪スルカ如キハ幸免日佛親善ノ精神ヲ深納スルモノニシテ如斯ハ原告國ノ意思ニアラサルヘシト述へ被告ト新京特別市トノ間ニハ同租ニ關スル契約書ノ作成ナク且石同租契約ハ末タ富館ニ於ケル證明手稿及原告國登記官署ニ於ケル登記手續ヲ履歴シ后ラスト梓明シ立證トシテ乙第一號證ノ一、二及同第二、三號證ヲ提出シ證人和田重東及滿口勇九郎ノ訊問ヲ求メ申號各證ノ成立ヲ認メタリ

仍テ元ツ原告國國都建設局長力本件訴訟ニ付原告國ヲ代表スル權限アリヤ否ニ何等元スルニ原告國ノ基本法タル辰延元年二月一日憲法及各官

S

7110-4

292

S

7110-4

295

レ原告國都建設局ノ管理ニ屬スルコトト爲リタル事實ハ本件當事者同
ニ争ナク證人和田重東（第一回）及橋口勇五郎ノ證言ニ依レハ被告ハ昭
和七年（大同元年）六月二十七日新京特別市ヨリ商埠地租地章程ノ定ム
ルトコロニ從ヒ存續期間ヲ定メスシテ右土地ヲ賃借シタルコトヲ認メ得
ヘク被告力同特別市トノ契約ニ依リ右土地ニ付所謂商租權ヲ取得シタリ
トノ被告ノ抗辯事實ハ被告ノ提出援用ニ係ル全證據ニ依ルモ到底之ヲ認
容シ得サルカ故ニ右抗辯ハ之ヲ排斥ス然ラハ上所土地力原告國ノ國有地
ニ編入セラレタル當時原告國力新京特別市ヨリ其質實人タル地位ヲ承繼
シタリトノ點ニ付何等ノ舉證ナキ本件ニ於テハ該土地ノ所有權ノ移轉ト
齊外二名ニ商租シタルヲ以テ原告國ハ該土地ニ對スル使用收益及處分ノ
權限ヲ有セス從テ原告國ハ被告ニ對シ該土地明渡ノ請求權ヲ有セサル旨
抗爭スルヲ以テ審按スルニ訴外石丸志都齊外二名力前継土地ニ付商租權
ヲ取得シタルコトハ被告ノ認メテ争ハサルトコロナルモ所謂商租權ヲ許

ノナルモ斯クスルニ於テハ一枚人ノミナラス國家自身モ亦憚タシキ不利
益ヲ享ケサルヘカラサル爲メ別ニ法令ヲ以テ各自監督ノ所駐地ヲ以テ幽ノ普通裁判所ヲ定ムル
スル規定ヲ設ケ其代表スル官職ノ所駐地ヲ以テ幽ノ普通裁判所ヲ定ムル
ニ在リタルオヤ而シテ本件訴訟力原告國國都ニ於ケル都市計画及其執行
ニ關スル事項ニ該當スルコトハ本訴狀目證ニ取シ淘ニ據カニシテ既滅
力原告國ノ國都建設局貳ナルコトハ被告ノ守ハサルトコロナル刀故ニ同
人力本訴ニ付原告國ヲ代表スル資格ヲ有スルコト論ヲ俟タス故吉ノ抗辯
ハ到底認容シ難シ次ニ進テ本末ニ付按スルニ被告カ新京清明胡同二號九
號同二百十一號北安胡同三號十號同二號十二號及北安胡同三百十一號一
舊名裕商埠地第一區第五段第十七號同第十八號一ノ土地ノ内千八百八
二平方木四八九ノ土地ニ樹ラシ該地上ニ不造亞鉛板葺バジン式平
家連坪三十四平方木ヲ各連設シ境ニ該土地ヲ古有シ后ル事實及上記土地
棟連坪九十五平方木向住宅一棟連坪百十七平方木及同物置一
力妻ニ新京特別市ノ所有ニ係リシトコロ其後國都新京ノ都市計劃地域ニ
指定セラレ昭和八年（大同二年）三月二十二日ヲ以テ國有地ニ編入セラ

S

7110-4

294

G-0009

8171

S

7110-4

297

リトシ或ハ物權ナリト論断スルハ大ナル誤謬ヲ含ムモノト請ハサルヲ得
 ス然リ而シテ紙上ノ意義ニ於ケル商祖權中所有權ト全ク同一ナル内容ヲ
 有スル權利アリヤ否ヤニ付效先セシニ凡ソ所有權トハ物ニ付キ法令ノ制
 限内ニ於テ法律上一般的支配ヲ爲スコトヲ得ル權利ニシテ物ニ付キ有シ
 得ル各種ノ權能ノ源泉タル單一ノ權利ナルトコロ所謂商祖權ハ其無條件
 更新ノ約定アルモノト雖モ現任ニ於テハ真商祖地ニ對シ所有權ノ如キ元
 全無條件支配ヲ爲シ得サルハ商祖地上ニ抵當權ヲ設定スルコトスラ事實
 上不能ナル一事ニ徵シ某ニ明白ナリト謂フヘク又所有權ハ一箇ノ物ノ上
 ニ一箇ノミ存スルヲ得一箇ノ物ノ上ニ同時ニ二箇以上ノ完全ナル所有權
 成立シ得サルハ勿論ナルトコロ所謂商祖權中無條件更新ノ約定ナキモノ
 ハ當事者力特ニ更新セサル限り期間ノ經過ト共ニ消滅シ當事者ノ意思表
 示ヲ須キスシテ所有權者ノ該土地ニ對スル權利ハ再ヒ本來ノ完全ナル所
 有權ノ作用ヲ發揮スルニ至ルモノト解スルノ外ナク又無條件更新ノ約定
 アルモノト雖モ所謂商祖權者ニ於テ其權利ヲ拡張スレハ爾後商祖地ハ無
 主物トナルコトナク商祖權消滅ト共ニ該地上ノ所有權ヲシテ本來ノ完全

S

7110-4

296

與スレハトテ其土地ニ付存スル所有權ハ其一般的支配權タル性質ヲ失
 フモノニアラス蓋シ所謂商祖權トハ大正四年ノ南滿洲及東部内蒙古ニ
 諸スル條約第二條ニ基ク權利ヲ指稱スルハ勿論ナリ而シテ同條約第二
 條及同條約交換公文ニ依レハ日本臣民ハ南滿洲ニ於テ各種商工業上ノ
 建物ヲ建設スル爲又ハ農業ヲ建設スル爲必要ナル工地ヲ商祖スルコト
 プ得ヘク右商祖トハ三十箇年迄ノ長短期限附ニテ且無條件ニテ更新シ
 得ヘキ租借ヲ含ムモノナルコトヲ観知シ得ルニ止マリ其權利ノ本質ヲ
 定メタル何等ノ條約又ハ法令ナシ惟フニ日本臣民カ右條約ニ依リ具體
 的ニ取扱シタル土地ニ諸スル權利ハ當事者ノ意思ニ從ヒ其内容自ラ多
 歐多様ニシテ或ハ賃借權タルニ過キサルコトアリ或ハ用益物權タル性
 質ヲ帶フルコトアルヘク到底之ヲ單一ナル權利ノ範疇ニ屬セシムルコト
 フ有スルフルコトアリ或ハ又所有權ニ近似スル強力ナル支配權タル内容
 能ハス此故ニ所謂商祖權トハ前掲條約ニ依リ日本臣民ノ取得シタル土
 地ニ對スル權利テフ極メテ形式的ナル意義ヲ有スルニ過キサルナリ恰
 モ商祖權ヲ以テ實質的單一ノ權利ナルカ如ク解シ之ヲ以テ或ハ債權ナリ

S

7110-4

299

48

賃借ニ付民事訴訟法第八十九條ヲ假執行ノ宣言ニ付同法第百九十六條ヲ各適用シ主文ノ如ク判決シタリ
在新京日本帝國總領事館

石正本也
昭和十年五月廿八日

外務書記生 原田英雄

(b) 東原實清名儀ニカカル一時賃土地内營業許可照會ニ關シ回答ノ件
六月八日附新嘉坡總領事館警察署ヨリ首題照會遞アリタルニ對シ當局ハ六
月十七日左記ノ通り回答セリ

一、本件土地ハ御照會ノ通り材料直場トシテ六ヶ月間ノ期間ヲ原則トセ
ル草ナル一時賃工地ナリ

G-0009

S

7110-4

298

47

ル状態ニ反歸セシムルモノト謂ハアルヘカラス之レ所謂所有權ノ效力性又ハ反歸力ト稱セラルル一特色ニシテ既ニ之リアル以上商祖權ハ所有權其モノニアラスシテ單ニ所有權ノ作用ヲ前段スル權利ニ外ナラサルコト明白ナルヘシ從テ商祖權ハ從令無條件更新ノ約定アルモノト雖モ所有者ノ商祖地ニ對スル現實的使用收益ヲ排斥シ所有權ヲシテ所謂虛有權タラシムルモノナルコトハ論ナキモノト謂ハナルヲ得ス固ヨリ商祖權特ニ無條件矢ハシムルコトヲ得サルモノト謂ハナルヲ得ス固ヨリ商祖權特ニ無條件更新ノ約定アル商祖權ハ將來完全ナル所有權ニ推移スヘキ運命ヲ有スルモノナランモ現在ノ條約及法令乃至取引ノ實情ニ鑑スレハ到底之ヲ以テ所有權ナリト做スヲ得サルモノトス未シテ然ラハ原告國ハ本件係爭土地ニ付前掲訴外人等ノ爲メ商祖權ヲ設定シタリトスルモ所有權者トシテ被告ニ對シ本件土地ノ明渡ヲ請求シ得ルハ理ノ當ニ然ルヘキトコロ被告ノ右抗辯亦容ルルニ由ナキモノトス而シテ裕段ノ反證ナキ限リ賃借人ハ賃借終了ト共ニ賃借物ヲ原狀ニ復シテ之ヲ返還スヘキ權利及義務ヲ有スルコトハ勿論ナルカ故ニ原告ノ本訴請求ハ洵ニ正當ナリ仍テ訴訟費用ノ

0173

一、一時貸土地内ニ對シテハ延物トシテ假設材料監視小屋程度ノモノ以外ハ之ヲ認メ居ラサルハ勿論當該土地ヲ第三者ニ轉貸シ又ハ由頤用途以外ノ用途ニ供セントスルカ如キ行爲アル場合ハ何時ニテモ工地回収ヲ爲スヘキコトヲ條件トセリ

以上ノ如ク本件土地ハ富山ノ未處分土地ニシテ一時材料置場トシテ使用セシメ居ルモノニツキ今回ノ如キ營業出願ニ關シテハ向後トモ地主御許可無之ヤウ御取計願工辰、尚東原賣清ニ對シテハ富局ノ工地實下精神ニ厚ル次第ニツキ六月十日直接本人ニ對シ六月三十日限り土地ノ返還ヲ嚴達セリ爲念」

S 7110-4

300

0174

第九章 土地關係

六月中ニ於ケル土地關係事項ノ主ナルモノ左ノ如シ

一、土地買收並物件補償概況

本月ハ恰モ康熙元年年度末ニ該富セルヲ以テ主トシテ内部事務整理並既買收地城内殘地ノ買收整理ニ從事スルノ外次年度ニ於ケル買收實施ノ準備調査ニ着手セリ

即チ腰站水源地擴張用地内及國都建設第二期事業施行區域内兩部丁家樹、虫家高樹、魏家高樹及孟家屯等ニ於ケル地上物件ノ實地調查並ニ右買收豫定地ニ於ケル實地查定ヲ了セリ

以上本月中ニ於ケル買收及補償ノ實績次表ノ如シ

301

S

7110-4

G-0009

康德二年六月中用地買收並地上物件而償額表

| 區別 | 區間 | 土地買收費 | | | 地上物件而償費 | 合計額 |
|------------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | 地積 | 銀 | 圓 | | |
| 東部輕工業用地 | 後五里塙子附近 | 31 152 | 700 17 | | | 700 17 |
| 西部市街造成及雜種地 | 鐵道以西 | | | | 3 90 | 3 90 |
| 南部市街造成及雜種地 | 南部一帶 | 262 414 | 17,597 68 | | 247 10 | 17,844 78 |
| 北部輕工業用地 | 徐壁子屯附近 | 17 640 | 635 91 | | | 635 91 |
| 其他 | | | | | 1,618 62 | 1,618 62 |
| 計 | | 311 206 | 18,933 76 | | 1,869 62 | 20,803 38 |
| 五月迄ノ合計 | | 87,995 136 | 3,796,572 99 | 1,906,515 42 | 5,703,089 41 | |
| 累計 | | 88,306 342 | 3,815,506 75 | 1,908,386 04 | 5,723,892 79 | |

7110-4 302



G-0009

0175

水道關係

本月中ハ支拂ナシ

| | | | | | | | | |
|----|--------|-----|---------|----|--------|----|---------|----|
| 累計 | 11,701 | 217 | 123,055 | 51 | 67,837 | 75 | 190,882 | 26 |
|----|--------|-----|---------|----|--------|----|---------|----|

浦坂關係 (金庫)

本月中ハ支拂ナシ

| | | | | | | | | |
|----|-------|------|---------|----|--------|----|---------|----|
| 累計 | 6,245 | 6840 | 448,844 | 69 | 72,047 | 95 | 330,092 | 65 |
|----|-------|------|---------|----|--------|----|---------|----|

63

6

7110-4
303

G-0009

0176

康德二年六月中用地買收並地上物件補償調内詳

| 所在 地 | 土 地 買 收 費 | | 地上物件補償費 圓 | 合 計 領 圓 |
|-------|-------------|-------------|--------------|------------|
| | 地 積 畝 | 銀 額 圓 | | |
| 徐營子屯 | 17 640 | 635 91 | | 635 91 |
| 前興隆溝 | 1 001 | 35 03 | | 35 03 |
| 新發屯 | 7 200 | 504 00 | 73 60 | 577 60 |
| 前黃爪溝 | 222 114 | 15,359 01 | | 15,359 01 |
| 南領城區東 | 1 643 | 115 01 | | 115 01 |
| 後五里堡子 | 31 152 | 700 17 | | 700 17 |
| 龐家樹舖 | 30 456 | 1,584 63 | | 1,584 63 |
| 上石虎溝 | | | 3 90 | 3 90 |
| 老虎溝 | | | 55 00 | 55 00 |
| 東宋家大屯 | | | 118 50 | 118 50 |
| 租金返還 | | | 1,618 62 | 1,618 62 |
| 計 | 311 206 | 18,933 76 | 1,869 62 | 20,803 38 |

7110-4 304



G-0009

0177

二、土地賣却概況

(1) 本月中土地賣却（長期商租ヲ含ム）並貸付契約ヲナシタルモノ左ノ如シ

| 地 域 別 | 面 | 積 | 代 | 價 | (1) 土地賣却契約（長期商租ヲ含ム） | | |
|-------|---------|----|----------|----|---------------------|------|------|
| | | | | | 商業地域 | 住宅地域 | 工業地域 |
| | 一九、九七七 | 〇〇 | 一、一七、九五七 | 八八 | | | |
| | 一一一、二十四 | 二八 | 二七五、三八三 | 六一 | | | |
| | 三三、一四一 | 〇〇 | 四五、一二九 | 四〇 | | | |
| 計 | 一七四、三六〇 | 二八 | 四二八、四七〇 | 八九 | | | |

(2) 土地貸付

| 地 域 別 | 面 | 積 | 料 | 金 | (2) 土地貸付 | | |
|-------|---------|------|-------|-----|----------|-------|-----|
| | | | | | 一時使用 | 專業工場地 | 農耕地 |
| | 二六、〇九一 | 五八 | 四二一 | 一六五 | | | |
| | 一六五、三〇九 | 四六五 | 三、〇三三 | 一三六 | | | |
| | 二六七、〇三五 | 一〇 | 一、四六一 | 一三八 | | | |
| 計 | 八四、九六三 | 一八〇 | 一、六八〇 | 九四 | | | |
| | 五四三、三九九 | 一九四五 | 六、五九七 | 二三 | | | |

(1) 嘱託登記並ニ執照發給ヲ見タルモノ左ノ如シ

嘱託登記

| | |
|----------|------|
| (1) 保存登記 | 六五三件 |
| 商租權設定 | 三件 |
| 所有權移轉 | 七四件 |
| 計 | 七三〇件 |

(2) 執照發給

| | |
|------|------|
| 執 照 | 六五件 |
| 商租執照 | 九二件 |
| 計 | 一五七件 |

S

7110-4

306

S

7110-4

305

G-0009

8178



縮尺 六萬分之三

國都建設局土地買收進程圖



北
東
南
西

風向
天日庵ノ賣收完了地
七月半賣收完了地



7110-4

307

G-0009

0179

第十章 測量關係

六月中測量作業ノ主ナルモノノ左ノ如シ

一、買收土地測量作業

前月ニ引續キ一部内業ニ從事セルモノヲ除キ主力ヲ外業ニ注キタルカ其ノ概要左ノ如シ

- (1) 後石虎溝、下石虎溝、上石虎溝、隋家窩棚、董家店方面土地調査測量ノ續行
- (2) 豐樂路其ノ他開放地ノ土地測定及標石埋設ノ續行
- (3) 和順鄉街路宅地測量及界標埋設ノ續行
- (4) 六月中買收用面積ノ算定ヲ見タルモノノ左ノ如シ
- (4) 腰站南溝・范家油房・前小河子 一、四八五・五五畝
- (4) 東頭道溝、東二道溝 四二四・九九畝
- (5) 開放地及臨時貸付地ノ地籍圖作成並ニ面積計算ノ續行

56

S 7110-4 308

二、路線並區劃測量作業

六月中ノ主ナル基本區劃測量ハ南新京驛廣場、安民大路附近一圓、和順鄉公園内警官派出所、臨河街附近、長春大街附近、南嶺合同校舍附近ニ就キテ之ヲ完了シ、其他現地立會、指示事項等ハ局内外ニ亘リテ二七件ニ及ヘリ

57


S 7110-4 309


G-0009

0180

G-0009

0181





S

7110-4

311

G-0009

0182



7110-4

313

59

58

第十一章 製圖關係

- 各種調査、計畫、測量等ニ基キ六月中ニ製圖セル主ナルモノ左ノ如シ
 公設市場附近街路一部變更計畫圖ノ完成
 (1) 順天公園ノ一部ニ宅地造成ノ爲ノ街路計畫圖ノ完成
 (2) 國都建設事業年度別進程圖（道形、鋪裝、土地買收、上水、下水各五
 枚宛）二五〇枚ノ完成
 (3) 滿鐵以北及輕工業地域間ニ於ケル街路計畫圖ヲ完成シ、引續キ三不管
 方面ニ於ケル區劃ノ改正ヲ計畫中ナリ
 (4) 國都建設計畫事業（第一期五ヶ年）執行地區一部變更ニ關シ地域ノ計
 算及之ニ附隨セル圖面ノ製作中ナリ
 (5) 至聖大路ニ沿ヘル兩側ノ官廳敷地予定地ニ就テ劃地計畫ヲ完了セリ
 (6) 西萬壽大街（天慶路、元壽路間）一部道形築造工事



7110-4

312

G-0009

0183

60

- (4) 東萬壽大街一部道形築造工事
右ハ施工面積四四・七七〇坪、工費一二・四六四圓、竣工予定康徳二年八月三十一日、福昌公司請負ニテ前月ニ引續キ施工中ナルカ六月末出來高六二%ナリ

- (5) 興仁大路順天公園間（第一區）殘部道形築造工事
右ハ施工面積四二・九二一坪、工費三・四二九圓、竣工予定康徳二年七月十日、滿洲電氣請負ニテ前月ニ引續キ施工中ナルカ六月末出來高八九%ナリ

- (6) 順天公園以南至聖大路間（第一區）同治街道形及暗渠築造工事
右ハ同治街ヲ造形ヲ築造シ順大公園内ニ幅員二米、高二米、延長四三・五五メートル鉄筋コンクリート箱形暗渠ヲ築造スルモノニシテ施工面積三〇・六一〇坪、工費一三・〇二八圓、竣工予定康徳二年七月十日、順昌公司請負ニテ前月ニ引續キ施工中ナルカ六月末出來高九四%ナリ

- (7) 順天公園以南（第二區）道路道形築造工事
右ハ施工面積六九・一四七坪、工費三・八〇〇圓、竣工予定康徳二年七

S

7110-4 314

61

月十日、尙厚溫組請負ニテ前月ニ引續キ施工中ナルカ六月末出來高八%ナリ

- (8) 順天公園以南至聖大路間（第三區）道路道形築造工事

右ハ施工面積九七・八四〇坪、工費五・〇五〇圓、竣工予定康徳二年七月二十日、碇山組請負ニテ前月ニ引續キ施工中ナルカ六月末出來高五一%ナリ

- (9) 西朝陽路北側興亞街、西萬壽大街、元壽路間（第一區）道形築造及宅地造成工事

右ハ施工面積一七・七九七坪、工費八〇・五〇圓、竣工予定康徳二年八月三十日、有馬組請負ニテ前月來施工中ナルカ六月末出來高四九%ナリ

- (10) 全上（第二區）道形築造及宅地造成工事

右ハ施工面積一・二一一坪、工費一・九〇〇圓、竣工予定康徳二年七月二十五日、森本組請負ニテ五月以來施工中ナルカ六月末出來高四三%ナリ

- (11) 長春大街附近道路道形築造工事

右ハ施工面積二・〇二三坪、工費一・八一五圓、竣工予定康徳二年七

S

7110-4

315

G-0009

0184

二、路面鋪設工事

(1)

同治街小舗石鋪設工事

右ハ施工面積一六〇・六七坪、工費一一五、二五九圓、竣工予定期二年七月十五日、福昌公司請負ニテ三月以來施工中ナルカ六月末出來高六〇%ナリ

(2) 天慶此、典亞街、西萬壽大街間一部道形樂造工事
右ハ施工面積三、五三七坪、工費二三二圓、竣工予定期二年七月五日、三田組請負ニテ六月十八日着工セルカ月末四〇%出來高ヲ示セリ

32

S 7110-4

316

8185

(3) 豊樂路外二街小舗石鋪設工事

右ハ施工面積一三、二七九坪、工費九六、〇四三圓、竣工予定期二年七月十日、福昌公司請負ニテ三月以來施工中ナルカ六月末出來高〇%ヲ示セリ

(4) 熙光路外二街小舗石鋪設工事

右ハ施工面積五、四〇七坪、工費三八、〇〇六圓、竣工予定期二年七月五日、大信洋行請負ニテ三月以來施工中ナルカ六月末出來高九〇%ナリ

(5) 興安大路線路西小舗石鋪設工事

右ハ施工面積五、一九九坪、工費三六、〇一六圓、竣工予定期二年七月十日、岡組請負ニテ三月來施工中ナルカ六月末出來高九五%ナリ

(6) 吉林大路C紋碎石鋪設工事

右ハ施工面積一二、四七七坪、工費一二、〇二二圓、竣工予定期二年七月十日、神谷工務所請負ニテ本年四月八日以來施工中ナルカ六月

63

S 7110-4

317

G-0009

(6) 興安胡同外三街碎石鋪装並側溝築造工事
右ハ施工面積九、〇二九坪、工費一六、二一一圓、竣工予定康徳二年七月三十一日、昭和土木請負ニテ五月以來施工中ナルカ六月末出來高四五%ナリ

(7) 大同大街與仁大路アスファルト鋪装工事
竣工予定康徳二年七月十五日、田中組請負ニテ本年四月五日以來施工中ナルカ六月末出來高三五%ナリ

(8) 大同大街與仁大路アスファルト鋪装工事
右ハ施工面積三一、三二一坪、工費一二三、二六五圓、竣工予定康徳二年八月十五日、日本鋪道請負ニテ五月以來施工中ナルカ六月末出來高六〇%ナリ

(9) 吉林大路一部小舖石鋪裝工事
右ハ施工面積三、九二九坪、工費一七、〇六二圓、竣工予定康徳二年七月五日、両組請負ニテ四月以來施工中ナルカ六月末出來高八〇%ナリ

(10) 磨石路外一街〇級碎石鋪裝工事
右ハ施工面積八、八六七坪、工費一〇、〇四四圓、竣工予定康徳二年七月十五日、田中組請負ニテ本年四月五日以來施工中ナルカ六月末出來高四%ナリ

(11) 義和路附近碎石鋪裝並側溝築造工事
右ハ施工面積一七、〇一五坪、工費二八、六九一圓、竣工予定康徳二年七月三十一日、三田組請負ニテ四月以來施工中ナルカ六月末出來高四%ナリ

(12) 西順治路外七街碎石鋪裝並側溝築造工事
右ハ施工面積一七、〇一五坪、工費二八、六九一圓、竣工予定康徳二年七月三十一日、三田組請負ニテ四月以來施工中ナルカ六月末出來高四%ナリ

(13) 磨石路外一街〇級碎石鋪裝工事
右ハ施工面積八、八六七坪、工費一〇、〇四四圓、竣工予定康徳二年七月十五日、田中組請負ニテ本年四月五日以來施工中ナルカ六月末出來高八〇%ナリ

(14) 吉林大路一部小舖石鋪裝工事
右ハ施工面積三、九二九坪、工費一七、〇六二圓、竣工予定康徳二年七月五日、両組請負ニテ四月以來施工中ナルカ六月末出來高八〇%ナリ




7110-4

319

G-0009

0186



7110-4

318

S

7110-4

321

- (4) 崇智胡同外十街碎石鋪装並側溝築造工事
右ハ施工面積九、七五八坪、工費一九、二五一圓、竣工予定康德二年八月十日、吉川組請負ニテ五月以來施工中ナルカ六月末出來高四〇%ナリ
- (5) 康德二年度道路築造用境界線石ブロック並ブロック製作工事 (B)
右ハ工費一八、四七五圓、竣工予定康德二年八月二十日、天信洋行請負ニテ本年四月二十九日以來施工中ナルカ六月末出來高六〇%ナリ
- (6) 全上 (A) 製作工事
- (7) 右ハ工費二三、〇三三圓、竣工予定康德二年八月二十日、市懶工務所請負ニテ四月二十八日以來施工中ナルカ六月末出來高五六%ナリ
- (8) 全上 (O) 製作工事
- (9) 右ハ工費二五、九〇八圓、竣工予定康德二年八月二十日、福井高架組請負ニテ五月十一日以來施工中ナルカ六月末出來高五〇%ナリ

- 三、補修工事
- 道路道形及鋪裝既成部分ノ維持補修ニシテ六月中ノ主ナル為行左ノ如シ
- (1) 康德元年度後期道路維持修繕工事
- 右ハ工費二四、九八三圓、直營ヲ以テ施工期間康德二年一月一日以降全六月三十日迄ノ間管内道路ノ常時補修ヲ行フモノニシテ本月末ヲ以テ之ヲ終了セリ
- (2) 大同廣場中銀周圍鋪裝道路復舊工事
- 右ハ工費一一二圓、直營ヲ以テ六月二十六日着工、六月二十七日竣工セリ
- (3) 新發路帝都モ步道バイル委託工事
- 右ハ工費一〇一圓、直營ヲ以テ六月二十三日着手、六月二十五日竣工セリ
- 四、橋梁工事

S

7110-4

320

8187

G-0009

(1) 其他

(1) 庚德元年 計量街路第二回測量

右ハ工費五、六三一圓、施工期間庚德二年六月三十日迄直營ヲ以テ
本年一月以來常時施工中ノモノナリシカ本月末ヲ以テ終了セリ

(2) 第三回路盤輒壓工事

右ハ工費一四、五九七圓、竣工期間庚德二年八月三十一日、直營ヲ
以テ本年一月以來施工中ナリ
(3) 第二區伊通河治水堤防工事調査測量
右ハ工費二〇七圓、竣工予定期限庚德二年七月三十一日、直營ヲ以テ前
月以來施工中ナリ

六、雜

(1) 宅地造成工事

安民大路北側洪熙街、隆禮路間（第一區）宅地造成工事

右ハ施工面積八九、一八六坪、工費一〇、三二〇圓、竣工予定期限
二年七月二十日、鈴木組請負ニテ四月以來施工中ナルカ六月末出來
高九七%ナリ

五、輕便鐵道

全線保線ヲ施行セリ

(1) 東大橋新設工事

右ハ工費一五七、九四四圓、竣工予定期限二年八月十五日、健山組
請負ニテ庚德元年七月二十一日以來施工中ナルカ六月末出來高七〇
%ナリ



7110-4

322



7110-4

323

G-0009

0182

G-0009

0189


70

(4) 伊通河治水堤防築造工事
右ハ工費二〇、四八八圓、竣工予定期延ニ年九月三十日碇山組請負
ニテ六月十五日着工セルカ月末出來高五%ナリ
六月中ニ納入セラレタル砂、碎石ノ檢收
鋪蓋用小鋪石、止石ノ檢收
大月中ノ道路占用許可二四件ナリ



7110-4

324



G-0009

0120

第十三章 上水關係

六月中實施事項ノ主ナルモノ左ノ如シ

(一) 浄月渾水源工事概況

淨月渾堰堤築造工事

本工事ヘ前月ニ引續キ施工中ナルカ総工程ハ約七〇%ノ出來高ヲ示セリ
本月ハ皆モ雨期ニ當リテ晴天一五、雨天一五、降雨量ハ一二一・八屯ヲ
示シ工程ノ進歩上甚々困難ヲ覺エタリ
六月中工事ニ從事セル日浦人監督及労力ハ延四三二人
二九二八人ナリ

(二) 浄月渾堰堤取水塔及橋梁新設工事

本月ハ主トシテ橋梁桁部ノ型枠組立及鋼筋組立ヲナシタルカ総工程ノ
約八〇%出來高ヲ示セリ、本月中ニ使役セル監督及労力ハ延四三二人
ナリ

(三) 浄月渾堰堤法面フジヅク製作工事

本工事ヘ六月二十四日全部完成ヲ見タリ

71

S 7110-4

326

72

0191

(四) 浄月渾堰堤海水路築造工事

六月末ニ於ケル工程ハ全工事ノ約五〇%出來高ヲ示セルカ、堰壁内諳
左ノ如シ

六月末迄ノ總出來高

幾

高

出來高歩合

| | | | |
|------|--------|--------|-------|
| 切 土 | 八六、五三四 | 三三、四六一 | 七二、一% |
| 軟岩壩壁 | 二一、六七八 | 四、七一六 | 八二、一% |
| 硬岩 | 一〇、九二三 | 二、六一九 | 七五、一% |

(五) 南嶺淨水場築造工事概況

南嶺淨水場各池築造工事

六月末ニ於ケル工程ハ全工程ノ約七八%出來高ヲ示セルカ作業内諳左
ノ如シ

地均工

出來高

五 %

沈澄池築造

九五 %

濾過池

九七 %

淨水池

六〇 %

G-0009

327

G-0009

0192



7110-4

329

7110-4

74

二、地下水水源工事

(1) 義和屯第七深井戸製造工事

右ハ予定通り一〇〇米メートル鑿堀管挿入ヲ終リ且下端水機ノ取付、湧水試験

作業ノ準備中ナリ

(2) 工業地帯第一深井戸製造工事

右ハ予定通り一〇〇米メートル鑿堀管挿入、設計變更、揚水試験

作業ノ準備中ナリ

(3) 福安屯第二深井戸製造工事

右ハ本月上旬京城阿川組ノ請負ニテ着工シ月末始ト完了シ既付申ナリ

75

(1) 全唧筒井並送水唧筒基礎其他製造工事
本工事ハ唧筒室新築工事ニ附屬セル部分及上塗工ヲ残スジミニシテ完
ト完成ニ近ク出來高約八三メートル示セリ

(2) 全急速通過機搭付工事
右ハ六月中出來高一〇メートル、全工程メ八五%出來ヲ示セリ

(3) 淨水場築造ニ伴フ雜工事
本工事ハ所謂各池築造ニ伴フ雜工事ニシテ淨水場工事着工以來度次ノ
降雨ニ依リ損傷セシメラレタル速搬道路ノ復修、各池築造ニ伴フ印象
點ノ測量或ヘ工事事務所周囲ノ排水、材料倉庫ノ整備等フナセルモノ
ナルカ大体本月ヲ以テ完了スルヲト得タリ

(4) 操作台並其他築造工事
六月末出來高四五メートルナリ

(5) 各池連絡鐵管敷設工事
六月末出來高四八メートルナリ

(6) 製房工事
右工事ハ着工以來材料準備、施工共ニ順調ナル遂形ヲ見、完成ニ近キ



7110-4

328

團

水 資 源 舗 給 水 能 力

前月ト同様ニシテ

| 六月迄ノ水資源并 | 個所 |
|----------|-----------|
| 一六 | 七六〇〇池(一日) |

五、南新京驛前給水槽築造工事

前月末狂脚膜壁部ノ工事ヲ終了シタルカ引續キ工程ノ進捗ニ劣メ本工事ノ最重要部タル水槽部ノ工事ヲ完了セリ、日下屋根工事ノ準備中ニシテ六月末出來高八五%ヲ示セリ



7110-4


332

G-0009

0194

上水道工事進程圖

| | | |
|----|------|------|
| 既成 | 水源 | 井中 |
| 未 | 蓄水池 | 並御整地 |
| 全 | 工事 | 中 |
| 既 | 送水管 | 中 |
| 全 | 鐵管敷設 | 既成區域 |



◎

7110-4

333

G-0009

0195

第十四章 下水關係

(14) 六月中ノ主ナル下水關係事項左ノ如シ

第三汚水唧筒場工事

右ハ清水組請負ニテ康徳元年九月十五日着工、本年四月十八日再着手セル
カ設計變更ノ結果工賃一九、五八三圓、竣工予定六月十日ヲ以テ進歩中ノ
トヨロ六月六日完了ヲ見タリ

庚徳元年度下水道調査測量工事

右ハ工賃五、六五三圓、竣工予定六月三十日、直營ヲ以テ康徳元年九月二
十日以來施行中ノトヨロ予定通り毎日竣工セリ

庚徳元年度後期下水管維持工事

右ハ工賃一〇、三〇一圓、助日康徳二年六月三十日直營ヲ以テ康徳二年一
月四日以來常時施行中ナリシカ平月末ヲ以テ終了セリ

連和街附近下水工事

右ハ工賃一、九九一圓、竣工予定康徳二年七月五日、福井高榮組請負ニテ
六月二十一日着手セルカ月末五〇%ノ出來高ヲ示セリ

0196

S 7110-4

334

(5) 安達街附近一部下水管敷設工事

右ハ工費四七七圓、竣工予定康徳二年七月九日、神谷工務所請負ニテ
六月二十五日着手セルカ月末出來高五%ナリ

神泉路附近下水工事

右ハ工費四七、七〇四圓、竣工予定康徳二年八月十五日碇山組請負ニ
テ前月來施工中ナルカ六月末出來高五五%ナリ

富錦路附近下水工事

右ハ工費九七、〇七七圓、竣工予定康徳二年九月三十日、葛井組請負
ニテ四月以來施工中ナルカ六月末出來高七五%ナリ

第五廳舍附近下水工事

右ハ工費一五、九三九圓、竣工予定康徳二年七月三十一日萩澤組請負
ニテ四月十八日以來施工中ナルカ六月末出來高七五%ナリ

同光路附近下水工事

右ハ工費三、七〇七圓、竣工予定康徳二年八月三十一日、尙厚溫組
請負

請負ニテ四月二十二日以來施工中ナルカ六月末出來高七五%ヲ示セリ

(10) 東安胡同附近下水工事

右ハ工費三六、八八九圓、竣工予定德康二年八月三十日、多田工務所請負ニテ五月八日以來施工中ナルカ六月末出來高四〇%ナリ

(11) 鐵筋コンクリート人孔周壁塊製作工事

右ハ工費一三、八四二圓、竣工予定德康二年八月三十一日、福井高梨組請負ニテ三月九日以來施工中ナルカ六月末出來高八七%ナリ

(12) 德康二年度下水管維持製作工事

右ハ工費一八二、七三二圓、竣工予定德康二年十月二十日、原組請負ニテ四月十五日以來施工中ナルカ六月末出來高四六%ナリ

(13) 六月中ノ各戸取付工事一五件ナリ


S 7110-4 336

G-0009

8197

下水道工事工程圖

例
五月
連
支
六月
中
支
未
高



S

7110-4

337

G-0009

0198

第十五章 建築監査
一、六月中ノ主ナル建築實施事項左ノ如シ

- (1) 建築申請書ノ審査
- (2) 損失補償法ニヨル建物價格ノ鑑定
- (3) 建設區域内建物臺帳ノ整理
- (4) 建設區域内計畫圖ニ土地契約人名ノ記入
- (5) 出願件數及戶數調査
- (6) 建築竣工及認可建物ノ統計表作成
- (7) 建物整理カレトノ作成

南嶺刁家山淨水場急速濾過池上家新築工事

右ハ竣工予定六月三十日、田中組請負ニテ前月ニ引續キ施工中ナリシ
カ瀘過槽底部ノ高サヲ變更スルコトトナリ

追加沈澱土工事ヲ行フタメ竣工期日ヲ七月三十一日迄延期セリ

(9) 南嶺刁家山淨水場沈澱池樂品混和室新築工事

右ハ竣工予定六月三十日、田中組請負ニテ前月ニ引續キ施工中ナリシ

S 7110-4 338

- (10) 力煉房工事、樂品沈澱機取付並鐵管配置等ノ改計變更ニ依リ工期ヲ七月
月三十一日迄延期セリ
- (11) 南嶺刁家山淨水場唧筒室新築工事
- (12) 右ハ竣工予定八月三十一日、田中組請負ニテ前月ニ引續キ施工中ナル
カ工程順調ニ進捗中ナリ
- (13) 建設區域内建物配置圖ノ作成
- (14) 山淨月潭集水塔ノ設計變更
- (15) 土木科自動車車庫並倉庫新築工事
- (16) 建物材料ノ單價調査
- (17) 南嶺淨水場事務室新築其他工事ノ設計
- (18) 建設區域内下水管配置圖寫ノ作成
- (19) 右ハ前月ニ引續キ施工中ナリシカ予定通り六月六日竣工セリ
- (20) 淨月潭貯水池水道水取入口上家ノ設計
- (21) 小學校移轉改築工事ノ設計

S 7110-4

339

G-0009

0199

| 地種別 | 地域別土地利用計量認可件數表 | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|----|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 地工 | 地商 | 地任 | 地城 | 地居 | 本又ハ假 | 平房 | 二層樓房 | 三層樓房 | 四層樓房 | 合計 |
| 城業 | 城業 | 城居 | 本 | 本 | 本又ハ假 | 棟 | 建 | 建 | 建 | 棟 | 棟 |
| 假 | 本 | 假 | 本 | 本 | 本又ハ假 | 一〇 | 二三〇 | 二八〇 | 一九〇 | 一〇 | 二三〇 |
| | | | | | | 二 | 二二〇 | 二八〇 | 一九〇 | 二 | 二二〇 |
| | | | | | | 一 | 一八〇 | 一八〇 | 一九〇 | 一 | 一八〇 |
| | | | | | | 一 | 一七〇 | 一七〇 | 一九〇 | 一 | 一七〇 |
| | | | | | | 九 | 九〇 | 九〇 | 九〇 | 九 | 九〇 |
| | | | | | | 七 | 七〇 | 七〇 | 七〇 | 七 | 七〇 |
| | | | | | | 六 | 六〇 | 六〇 | 六〇 | 六 | 六〇 |
| | | | | | | 五 | 五〇 | 五〇 | 五〇 | 五 | 五〇 |
| | | | | | | 四 | 四〇 | 四〇 | 四〇 | 四 | 四〇 |
| | | | | | | 三 | 三〇 | 三〇 | 三〇 | 三 | 三〇 |
| | | | | | | 二 | 二〇 | 二〇 | 二〇 | 二 | 二〇 |
| | | | | | | 一 | 一〇 | 一〇 | 一〇 | 一 | 一〇 |
| | | | | | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

7110-4
342

S

85

第十六章 公共施設關係

六月中ノ主ナル公共施設左ノ如シ

一、公園

(1) 大同公園

豫テ工事中ノ正門ハ六月五日完成シ、園内施設ハ約八割程度ノ完了ヲ見タルヲ以テ六月九日午前十時ヨリ官民六百名ヲ招シテ開園式ヲ舉行セリ、本式ニ於テ結城總務處長ノ報告セル工程報告ノ概要ハ前月報ノ本欄ニ掲載セリ。六月中ノ本園作業ノ主ナルモノ左ノ如シ

(+) 整地並苑路

苑路修築面積五〇〇〇坪、整地五六〇〇坪ナリ

(2) 植栽

園内一五〇〇本ニ整枝ヲ施シ新ニ六〇本ヲ定植セリ

(3) 池塘其他

本月ハ雨天多カリシ爲メ諸工事ノ進捗ニ支障ヲ來シタルモ池塘ハ増水シ園ノ風致ヲ大ナラシメタリ、入園者約十萬人ニ上リ、其内

7110-4

343

G-0009

0201



7110-4

345

G-0009

0282

88

87

(2) 白山公園
短艇利用者六、八八〇人、釣魚者五〇〇人ニ及ヘリ

† 整地、播種

約一萬坪ノ整地ヲ行ヒ内五千坪ニ對シテ蒲刈綿芝ノ種子ヲ播種シ
約五萬粒ノ除草ヲ行ヒタリ

† 死路

主要ナル死路ニ砂及アツシユヲ敷込メサ

† 溝流工事

溝流ノ中流約一五〇米ニ亘ル兩岸ニ松丸太ヲ打込ミ護岸工事ヲ施
セリ

† 児童遊戯器具（綜合器具、椅子ブランコ等）ノ植立据付ヲナセ
リ

牡丹公園

(3)

園内雜草ノ結實ヲ防ク爲メ堀出シ除草ヲ行ヒテ併セテ整地ヲ大セ

† 整地

ルカ約二萬坪ニ對シテ芝ノ播種ヲナセリ

† 死路

死路曲線ノ補正ト高低ノ均整ヲ行ヒテ全死路ニ砂及アツシユヲ敷込
ムト共ニ一部ニ練石ヲ敷設セリ

† 祖裁

本園ニ移植スヘキ大房身ノ柳二〇〇本、櫟二五〇本ノ根廻シヲナシ
消流護岸ノ爲メ川柳ヲ祖エ押木ヲナスノ外園内檜木ノ剪定及刈込ヲ
行ヘリ

† 溫室及花

花卉及蔬菜ノ苗ヲ一般ニ分譲シ沈床花壇ノ工事ニ着手セリ

† 順天公園

園内ノ逍遙者漸次多キヲ見ルニ至レルヲ以テ樹木少キ小丘ノ上ニ四阿
一個ヲ築造セリ
園内植栽樹木間並樂草園ノ雜草ノ除去ニ努メ併セテ樹木ノ刈込並灌水
ヲ行ヒ降雨ノ爲メ破レタル死路ノ修繕ヲ行ヘリ



7110-4

344



7110-4

347

80

| 工番 | 工事件名 | 起案科名 | 金額 | 着手年月日 | 竣工予定期 | 請負人 |
|--------|-------------------------|------|----------|-------------------|-------|-----------------------|
| 康元年三二六 | 競馬場内方向変換及障害走 路新設工事 | 計畫 | 八〇四七・三六 | 圓 康徳 六 六 | 二、九三〇 | 同 和 公 司 |
| 三二七 | 伊通河治水堤防築造工事 | 土木 | 二〇四八八・〇七 | 二、六一五 | 二、九三〇 | 碇山組 |
| 三二八 | 建和街附近下水管布設工事 | 土木 | 一九九〇・五〇 | 二、六三一 | 二、七、五 | 高 麗 井 |
| 三二九 | 大同公園内東部芝生造成工 事 | 計畫 | 九一八・七八 | 二、六二三 | 二、七、五 | 直 營 |
| 三三〇 | 南新京給水槽築造二件フ連 絡鐵管布設工事 | 土木 | 一五六七〇・二五 | 四七六・三一 | 二、六二七 | 神 谷 工 務 所 |
| 三三一 | 新京守達街附近一部下水管 布設工事 | 水道 | | | | 高 岡 組 |

第十七章 工事件件名表

一、六月中ニ着工セル工事件件名左ノ如シ（着工、竣工共ニ本月中ノヨリハ竣工ノ部ニ記載ス）

三、綜合運動場

各競技場外野ハダントラ綠化スル之生育成ノタメ練習用トラックノ周囲四〇、〇〇〇坪ノ整地ヲナシ芝種播種ノ準備ヲナセリ

第一田園ノ北約二〇〇木ノ地域ハ七二・四七二坪ノ田園地ヲ増加シタル
力石ノ内三一、四〇〇坪ニ備功相送ノ種子六四〇シントラ播種セリ
田木真ノ他一七〇、〇〇〇本ニ灌水ヲ施シ、又害蟲發生ヲ見タルタメ延
二三〇、〇〇〇坪ノ除草ヲナシ除蟲染液ノ撒布ヲ行ヘリ

② 第二田園

本年度植付樹木九〇、〇〇〇本ニ灌水ヲナシタリ
本田園ニモ害蟲ノ發生ヲ見タルタメ延七五・〇〇〇坪ノ除草ヲナシ除蟲
染液ノ撒布ヲナセリ

(1) 第一田園

第一田園ノ北約二〇〇木ノ地域ハ七二・四七二坪ノ田園地ヲ増加シタル
力石ノ内三一、四〇〇坪ニ備功相送ノ種子六四〇シントラ播種セリ
田木真ノ他一七〇、〇〇〇本ニ灌水ヲ施シ、又害蟲發生ヲ見タルタメ延
二三〇、〇〇〇坪ノ除草ヲナシ除蟲染液ノ撒布ヲ行ヘリ

二、田園

7110-4

346

G-0009

0203

| 工番 | 工事件名 | 起案科名 | 金額 | 年月日 | 着手年月日 | 竣工年月日 | 請負人 |
|-----|-------------------------|------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 一七五 | 各唧筒所間送水管及配水本管補修工事 | 水道 | 貳七一三・〇〇 | 元、七八一 ・〇〇 | 康德 六二 | 二、六三〇 ・〇〇 | 直營 |
| 一六九 | 第三污水唧筒場工事 | 土木 | 一九至八二・八五 (設變) | 元、九一五 ・〇〇 | 一九至八二 ・〇〇 | 二、六六〇 ・〇〇 | 直營 |
| 一六一 | 新京各深井戸水位調査工事 | 土木 | 五六四・〇〇 | 元、九一四 ・〇〇 | 一九至八二 ・〇〇 | 二、六三〇 ・〇〇 | 直營 |
| 一七九 | 西萬壽大街(天慶路元壽路間)一部道路彩築造工事 | 土木 | 一〇九〇〇・六四 (設變) | 元、九一七 ・〇〇 | 一九至八二 ・〇〇 | 二、六三〇 ・〇〇 | 三田組 |

二、六月中ニ竣工セル工事件名左ノ如シ

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|----|-----------|-------|-------|--------|-------|-----|
| 三三四 | 大同公園内庭球場バッタ尔 ウトモウト新設工事 | 計画 | 一一一〇・〇〇 | 圓 | 二、六二〇 | 二、六二六 | 二、四二〇 | 島川組 |
| 三三六 | 綜合運動場芝種子播種工事 | 計画 | 一、七八一・六四 | 二、六二〇 | 二、七五 | 直營 | | |
| 康二年 | 天慶路道形築造工事 | 土木 | 二三一・七一 | 二、六二七 | 二、七五 | 直營 | | |
| 三九 | 立信街附近鐵管布設工事 | 水道 | 二、四六八三・九二 | 二、六二七 | 二、八三一 | 三田組 | | |
| 四〇 | 與安大路鐵管社宅送水鐵管 工事 | 水道 | 三、五六九・九九 | 二、六二六 | 二、七一五 | 助川組 | | |
| 四一 | 東萬壽大街附近鐵管布設工 事 | 水道 | 三、四一五七・二八 | 二、六二八 | 二、八三一 | 神谷工務所 | | |
| 四二 | 大同大街蒲鐵送水本管布設 工事 | 水道 | 一〇二八二・九五 | 二、六二九 | 二、七三一 | 長谷川工務所 | | |

7110-4 348

0204

G-0009

| 康元年 | | 綜合運動管理維持工事 | | 計畫 | | 八五三・五六 | | 圓 | | 康德 | |
|-----|-----------------------|--------------|----------|-------|----------|--------|-------|----------|-------|----|----|
| 二八〇 | 碎石檢收 | 康德元年度後期使用材料內 | | 土木 | 一一一〇・八〇 | 一、一〇一 | 一、六三〇 | 一、一〇六六 | 一、六三〇 | 同 | 直營 |
| 二七一 | 康德元年度後期道路維持修 繕工事 | | | 土木 | 二四九八二・九九 | 二、一〇一 | 二、六三〇 | | | | |
| 二七二 | 牡丹公園鑄造並ニ管理(其 ノ二)工事 | | | 計畫 | 一〇一〇七・四〇 | 一、一〇一 | 二、六三〇 | 一〇一〇七・四〇 | 二、六三〇 | 同 | 直營 |
| 二七三 | 大同公園植栽施設工事 | | | 計畫 | 一〇一〇七・四〇 | 一、一〇一 | 二、六三〇 | 一〇一〇七・四〇 | 二、六三〇 | 同 | 直營 |
| 二七四 | 大同公園植栽施設工事 | | | 計畫 | 一〇一〇七・四〇 | 一、一〇一 | 二、六三〇 | 一〇一〇七・四〇 | 二、六三〇 | 同 | 直營 |
| 二七五 | 康德元年度計畫街路第二回 測量工事 | | | 土木 | 一〇三〇・一四 | 二、一〇二 | 二、六三〇 | 一〇三〇・一四 | 二、六三〇 | 同 | 直營 |
| 二七八 | 康德元年度後期下水管維持 工事 | | | 土木 | 一〇三〇・九〇 | 二、一〇四 | 二、六三〇 | 一〇三〇・九〇 | 二、六三〇 | 同 | 直營 |
| 二八〇 | 建設事業區域內土地調查工 事 | | | 土地 | 一〇五五八・一〇 | 二、一〇四 | 二、六三〇 | 一〇五五八・一〇 | 二、六三〇 | 同 | 直營 |
| 二八一 | 腰站淨月潭用地土地測量工 事 | | | 土地 | 一〇七九五・一〇 | 二、一〇四 | 二、六三〇 | 一〇七九五・一〇 | 二、六三〇 | 同 | 直營 |
| 二八二 | 路線中心測量並附帶工事 | 計畫 | 一〇六〇〇・〇〇 | 國 | 一、一〇一 | 一、一〇四 | 一、六三〇 | 一、一〇六六 | 一、六三〇 | 同 | 直營 |
| 二八三 | 計畫區域內區劃測量附帶工 事 | 計畫 | 一〇四七三・一〇 | 一、一〇一 | 一、一〇四 | 一、六三〇 | 一、六三〇 | 一、六三〇 | 一、六三〇 | 同 | 直營 |
| 二七五 | 白山公園造園管理工事 | 計畫 | 六九〇八・四〇 | 一、一 | 一、一 | 一、六三〇 | 一、六三〇 | 一、六三〇 | 一、六三〇 | 同 | 直營 |
| 二九二 | 人孔及雨水樹增設工事 | 土木 | 八九二・四四 | 一、三一五 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 同 | 直營 |
| 三〇〇 | 衛戍病院東側車道碎石鋪裝 工事 | 土木 | 五三七六・五一 | 二、四五 | 二、五三〇 | 二、五三〇 | 二、五三〇 | 二、五三〇 | 二、五三〇 | 同 | 直營 |
| 三〇七 | 和順公園造園工事 | 計畫 | 七二八・〇五 | 二、四一七 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 同 | 直營 |
| 三一一 | 防水劑比較試驗並混凝土管 製作工事 | 水道 | 二三八・三九 | 二、四一七 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 同 | 直營 |
| 三二三 | 大同公園正門鑄造工事 | 計畫 | 四五一二・九五 | 二、四一七 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 同 | 直營 |
| 三二四 | 元壽路下水管一部延長工事 | 土木 | 五四九・〇九 | 二、五二九 | 二、六一〇 | 二、六一〇 | 二、六一〇 | 二、六一〇 | 二、六一〇 | 同 | 直營 |
| | 整理工事 | | | | | | | | | | |



7110-4

351

| 康元年 | | 綜合運動管理維持工事 | | 計畫 | | 八五三・五六 | | 圓 | | 康德 | |
|-----|-----------------------|--------------|----------|-------|----------|--------|-------|----------|-------|----|----|
| 二七〇 | 碎石檢收 | 康德元年度後期使用材料內 | | 土木 | 一一一〇・八〇 | 一、一〇一 | 一、六三〇 | 一、一〇六六 | 一、六三〇 | 同 | 直營 |
| 二七一 | 康德元年度後期道路維持修 繕工事 | | | 土木 | 二四九八二・九九 | 二、一〇一 | 二、六三〇 | | | | |
| 二七二 | 牡丹公園鑄造並ニ管理(其 ノ二)工事 | | | 計畫 | 一〇一〇七・四〇 | 一、一〇一 | 二、六三〇 | 一〇一〇七・四〇 | 二、六三〇 | 同 | 直營 |
| 二七三 | 大同公園植栽施設工事 | | | 計畫 | 一〇一〇七・四〇 | 一、一〇一 | 二、六三〇 | 一〇一〇七・四〇 | 二、六三〇 | 同 | 直營 |
| 二七四 | 大同公園植栽施設工事 | | | 計畫 | 一〇一〇七・四〇 | 一、一〇一 | 二、六三〇 | 一〇一〇七・四〇 | 二、六三〇 | 同 | 直營 |
| 二七五 | 康德元年度計畫街路第二回 測量工事 | | | 土木 | 一〇三〇・一四 | 二、一〇二 | 二、六三〇 | 一〇三〇・一四 | 二、六三〇 | 同 | 直營 |
| 二七八 | 康德元年度後期下水管維持 工事 | | | 土木 | 一〇三〇・九〇 | 二、一〇四 | 二、六三〇 | 一〇三〇・九〇 | 二、六三〇 | 同 | 直營 |
| 二八〇 | 建設事業區域內土地調查工 事 | | | 土地 | 一〇五五八・一〇 | 二、一〇四 | 二、六三〇 | 一〇五五八・一〇 | 二、六三〇 | 同 | 直營 |
| 二八一 | 腰站淨月潭用地土地測量工 事 | | | 土地 | 一〇七九五・一〇 | 二、一〇四 | 二、六三〇 | 一〇七九五・一〇 | 二、六三〇 | 同 | 直營 |
| 二八二 | 路線中心測量並附帶工事 | 計畫 | 一〇六〇〇・〇〇 | 國 | 一、一〇一 | 一、一〇四 | 一、六三〇 | 一、一〇六六 | 一、六三〇 | 同 | 直營 |
| 二八三 | 計畫區域內區劃測量附帶工 事 | 計畫 | 一〇四七三・一〇 | 一、一〇一 | 一、一〇四 | 一、六三〇 | 一、六三〇 | 一、六三〇 | 一、六三〇 | 同 | 直營 |
| 二七五 | 白山公園造園管理工事 | 計畫 | 六九〇八・四〇 | 一、一 | 一、一 | 一、六三〇 | 一、六三〇 | 一、六三〇 | 一、六三〇 | 同 | 直營 |
| 二九二 | 人孔及雨水樹增設工事 | 土木 | 八九二・四四 | 一、三一五 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 同 | 直營 |
| 三〇〇 | 衛戍病院東側車道碎石鋪裝 工事 | 土木 | 五三七六・五一 | 二、四五 | 二、五三〇 | 二、五三〇 | 二、五三〇 | 二、五三〇 | 二、五三〇 | 同 | 直營 |
| 三〇七 | 和順公園造園工事 | 計畫 | 七二八・〇五 | 二、四一七 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 同 | 直營 |
| 三一一 | 防水劑比較試驗並混凝土管 製作工事 | 水道 | 二三八・三九 | 二、四一七 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 同 | 直營 |
| 三二三 | 大同公園正門鑄造工事 | 計畫 | 四五一二・九五 | 二、四一七 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 二、六三〇 | 同 | 直營 |
| 三二四 | 元壽路下水管一部延長工事 | 土木 | 五四九・〇九 | 二、五二九 | 二、六一〇 | 二、六一〇 | 二、六一〇 | 二、六一〇 | 二、六一〇 | 同 | 直營 |
| | 整理工事 | | | | | | | | | | |



7110-4

350

G-0009

0205

S

7110-4

353

| 三、引継キ施工中ノ工事件件名左ノ如シ | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|------------|-------|-------|
| | | 工番 | 工事件名 | 科名 | 起業 | 金額 | 年月日 | 着手 | 竣工予定 |
| 一八一 | 一八〇 | 一七九 | 一四七 | 一一六 | 東大橋新設工事 | 水道 | 五〇九,五三三・八七 | 元、四二五 | 二、九三〇 |
| 家山淨水池間送水本管敷設 | 第四區第五區腰站水源池引工事 | 第三區第六區腰站水源池引工事 | 用新原瞬前給水槽染造工事 | 南領引家山淨水池間送水鐵管敷設工事 | 第一區第二區淨月潭水源池引工事 | 水道 | 一六九八七二・九九 | 元、七二一 | 二、八一五 |
| 家山淨水池間送水本管敷設 | 家山淨水池間送水鐵管敷設工事 | 家山淨水池間送水鐵管敷設工事 | 用新原瞬前給水槽染造工事 | 南領引家山淨水池間送水鐵管敷設工事 | 第一區第二區淨月潭水源池引工事 | 水道 | 一五二・五八八・九八 | 元、八二五 | 二、七二五 |
| 水道 | 水道 | 水道 | 水道 | 建業 | 四一・六三五・八七 | 元、九一九 | 二、七三一 | 田中組 | 高岡組 |
| 一四六九〇七・七五 | 元一〇・六 | 二、七三一 | 在京木城 | 後藤組 | | | | | |

352

S

7110-4

352

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------------------|----------|----------------|----------------|--------------------|----------|----------------|----------|
| 康元年 三二五 (改號) | セメント倉庫修繕其他工事 新發路帝都華々々前歩道々 イ凡委託工事 | 大同廣場中銀周圍鋪裝道路 磐石路外一街C級碎石鋪裝 工事 | 土木 土木 | 九二・八七 一一・七八 | 二、六二三 二、六二五 | 四〇〇・〇〇 一〇〇四三・一一 | 一〇〇四三・一一 | 二、五三一 二、五一四 | 康德 康德 |
| 三三三 (改號) | 大同公園入口附近路面鋪裝 並側溝築造工事 | 土木 | 土木 | 三七〇二・五三 | 二、四五 | 二、六一九 | 二、六一九 | 二、六二七 二、六一九 | 廉德 廉德 |
| 三三五 (改號) | 大同公園入口附近路面鋪裝 土木 | 土木 | 土木 | 一〇〇四三・一一 | 二、六二六 | 二、六二五 二、六一九 | 二、六一九 | 二、六二七 二、六一九 | 廉德 廉德 |
| 三三七 (改號) | 磐石路外一街C級碎石鋪裝 工事 | 土木 | 土木 | 三七〇二・五三 | 二、四五 | 二、六一九 二、六一九 | 二、六一九 | 二、六一九 二、六一九 | 大高組 |

G-0009

0206



7110-4

355

93

| 四 | | 工事 | | 辰元年 | | 安氏大路北側治平街洪熙街 | | 間（第一區）宅地造成工事 | | 安氏大路北側治平街洪熙街 | | 辰元年 | |
|----|----|-----|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|
| 土木 | 土木 | 三〇八 | 南領之家山淨水場唧筒至築 | 三〇六 | 南領之家山淨水場唧筒至築 | 二九八 | 安氏大路北側治平街洪熙街 | 二九七 | 安氏大路北側治平街洪熙街 | 二九六 | 安氏大路北側治平街洪熙街 | 二九五 | 安氏大路北側治平街洪熙街 |
| 土木 | 土木 | 三一〇 | 南月岸堤築造工事 | 三一〇 | 南月岸堤築造工事 | 二九九 | 間（第二區）宅地造成工事 | 二九八 | 間（第二區）宅地造成工事 | 二九七 | 間（第二區）宅地造成工事 | 二九六 | 間（第二區）宅地造成工事 |
| 土木 | 土木 | 三一〇 | 第三回路盤築工事 | 三一〇 | 第三回路盤築工事 | 三〇三 | 南領之家山淨水場唧筒至築 | 三〇二 | 南領之家山淨水場唧筒至築 | 三〇一 | 南領之家山淨水場唧筒至築 | 三〇〇 | 南領之家山淨水場唧筒至築 |
| 土木 | 土木 | 三一〇 | 鐵筋混擬土人孔周壁塊 | 三一〇 | 鐵筋混擬土人孔周壁塊 | 三〇八 | 南月岸堤築造工事 | 三〇七 | 南月岸堤築造工事 | 三〇六 | 南月岸堤築造工事 | 三〇五 | 南月岸堤築造工事 |
| 土木 | 土木 | 三一〇 | 豐榮街外一街鋪石鋪設工事 | 三一〇 | 豐榮街外一街鋪石鋪設工事 | 三一〇 | 同治街小鋪石鋪設工事 | 三一〇 | 同治街小鋪石鋪設工事 | 三一〇 | 同治街小鋪石鋪設工事 | 三一〇 | 同治街小鋪石鋪設工事 |



7110-4

354

97

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------|----------|-------|------|------|
| 一八二 | 順大大街形及暗渠築造其 他工事 | 四萬壽大街（萬壽路西朝陽 路間）道路形築造工事 | 東萬壽大街（東朝陽路大慶 此間）道路形築造工事 | 南懷刀家山淨水場沈澁池築 品混和至新築工事 | 一九一 | 一八三二八・六九 | 九一〇一〇 | 一九一 | 田中組 |
| 一八三 | 一九二 | 一九三 | 一九四 | 一九五 | 一九六 | 一九七 | 一九八 | 一九九 | 一九〇 |
| 一九四 | 一九五 | 一九六 | 一九七 | 一九八 | 一九九 | 一九〇 | 一九一 | 一九二 | 一九三 |
| 一九五 | 一九六 | 一九七 | 一九八 | 一九九 | 一九〇 | 一九一 | 一九二 | 一九三 | 一九四 |
| 一九六 | 一九七 | 一九八 | 一九九 | 一九〇 | 一九一 | 一九二 | 一九三 | 一九四 | 一九五 |
| 一九七 | 一九八 | 一九九 | 一九〇 | 一九一 | 一九二 | 一九三 | 一九四 | 一九五 | 一九六 |
| 一九八 | 一九九 | 一九〇 | 一九一 | 一九二 | 一九三 | 一九四 | 一九五 | 一九六 | 一九七 |
| 一九九 | 一九〇 | 一九一 | 一九二 | 一九三 | 一九四 | 一九五 | 一九六 | 一九七 | 一九八 |
| 二〇〇 | 二〇一 | 二〇二 | 二〇三 | 二〇四 | 二〇五 | 二〇六 | 二〇七 | 二〇八 | 二〇九 |
| 二〇一 | 二〇二 | 二〇三 | 二〇四 | 二〇五 | 二〇六 | 二〇七 | 二〇八 | 二〇九 | 二〇一〇 |
| 二〇二 | 二〇三 | 二〇四 | 二〇五 | 二〇六 | 二〇七 | 二〇八 | 二〇九 | 二〇一〇 | 二〇一一 |
| 二〇三 | 二〇四 | 二〇五 | 二〇六 | 二〇七 | 二〇八 | 二〇九 | 二〇一〇 | 二〇一一 | 二〇一二 |
| 二〇四 | 二〇五 | 二〇六 | 二〇七 | 二〇八 | 二〇九 | 二〇一〇 | 二〇一一 | 二〇一二 | 二〇一三 |
| 二〇五 | 二〇六 | 二〇七 | 二〇八 | 二〇九 | 二〇一〇 | 二〇一一 | 二〇一二 | 二〇一二 | 二〇一四 |
| 二〇六 | 二〇七 | 二〇八 | 二〇九 | 二〇一〇 | 二〇一一 | 二〇一二 | 二〇一二 | 二〇一二 | 二〇一五 |
| 二〇七 | 二〇八 | 二〇九 | 二〇一〇 | 二〇一一 | 二〇一二 | 二〇一二 | 二〇一二 | 二〇一二 | 二〇一六 |
| 二〇八 | 二〇九 | 二〇一〇 | 二〇一一 | 二〇一二 | 二〇一二 | 二〇一二 | 二〇一二 | 二〇一二 | 二〇一七 |
| 二〇九 | 二〇一〇 | 二〇一一 | 二〇一二 | 二〇一二 | 二〇一二 | 二〇一二 | 二〇一二 | 二〇一二 | 二〇一八 |
| 二一〇 | 二一〇 | 二一〇 | 二一〇 | 二一〇 | 二一〇 | 二一〇 | 二一〇 | 二一〇 | 二一〇 |

G-0009

0207

S

7110-4

357

169

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--|--|---|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| 二三 | 二二 | 二一 | 二〇 | 一九 | 一八 | 一七 | 一六 | 一五 | 一四 | 一三 | 一二 | 一一 | 一〇 | 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 事 |
| 工業地帶第一深開戶築造工 事 | 形 染 造及 毛 地 造工 事 | 四朝 大 街元 壽 路 北側 大 同 大 街興 仁 大 路ア ルト 鋪 裝工 事 | 順 大 公 園 以 南至 聖 大 路 間 (第三區) 道形 染 造工 事 | 順 大 公 園 以 南至 聖 大 路 間 (第一區) 道 | 土 木 | 土 木 | 土 木 | 土 木 | 土 木 | 土 木 | 土 木 | 土 木 | 土 木 | 土 木 | 土 木 | 土 木 | 土 木 | 土 木 | 土 木 | 土 木 | 土 木 | 土 木 | |
| 1500000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | |
| 真 田 工 務 所 | 有 馬 組 | 日本 鋪 裝 | 山 組 | 溫 組 | 尚 厚 | 節 木 組 | 尚 厚 | 節 木 組 | 尚 厚 | |

S

7110-4

356

169

| | | | | | | |
|-------------|--|--------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 康 一 年 | 熙 光 路 外 二 街 小 鋪 石 鋪 安 工 | 土 木 | 三 二 二 一 〇 · 六 四 | 辰 德 | 二 一 · 四 一 一 | 二 一 · 七 五 |
| 五 | 東 仁 大 路 順 大 公 園 間 (第 一 區) 殘 部 追 形 築 造 工 事 | 土 木 | 三 二 二 一 〇 · 六 八 | 二 一 · 四 一 一 | 二 一 · 七 五 | 洋 行 信 |
| 六 | 興 安 大 路 綠 路 西 小 鋪 石 鋪 安 工 事 | 土 木 | 三 二 二 一 〇 · 六 八 | 二 一 · 四 一 一 | 二 一 · 七 五 | 電 油 氣 効 |
| 七 | 吉 林 大 路 附近 下 水 工 事 | 土 木 | 三 二 二 一 〇 · 七 六 | 二 一 · 四 一 一 | 二 一 · 七 五 | 大 行 信 |
| 八 | 順 大 公 園 以 南至 聖 大 路 間第 一 區 同 治 街 道 形 及 暗 渠 築 造 工 事 | 土 木 | 一 一 〇 · 一 一 · 七 五 | 二 一 · 四 一 一 | 二 一 · 七 五 | |
| 九 | 吉 林 大 路 O 板 件 石 鋪 安 工 事 | 土 木 | 一 一 〇 · 一 一 · | 二 一 · 四 一 一 | 二 一 · 七 五 | |
| 一〇 | 神 泉 路 附近 下 水 工 事 | 土 木 | 九 七 〇 · 七 六 · 八 六 | 二 一 · 四 一 一 | 二 一 · 七 五 | |
| 一一 | 富 錦 路 附近 下 水 工 事 | 土 木 | 一 一 〇 · 一 一 · | 二 一 · 四 一 一 | 二 一 · 七 五 | |
| 一二 | 吉林 大 路 一部 小 鋪 石 鋪 安 工 事 | 土 木 | 一 一 〇 · 一 一 · | 二 一 · 四 一 一 | 二 一 · 七 五 | |
| 一三 | 康 德 二 半 度 下 水 管 製 作 工 事 | 土 木 | 一 一 〇 · 一 一 · | 二 一 · 四 一 一 | 二 一 · 七 五 | |
| 一四 | 四 順 治 路 外 七 街 件 石 鋪 安 並 側 海 架 造 工 事 | 土 木 | 一 一 〇 · 一 一 · | 二 一 · 四 一 一 | 二 一 · 七 五 | |
| 一五 | 鐵 海 架 造 工 事 | 土 木 | 一 一 〇 · 一 一 · | 二 一 · 四 一 一 | 二 一 · 七 五 | |
| 一六 | 康 德 二 半 度 下 水 管 製 作 工 事 | 土 木 | 一 一 〇 · 一 一 · | 二 一 · 四 一 一 | 二 一 · 七 五 | |
| 一七 | 義 和 路 附 近 車 道 碎 石 鋪 安 並 側 海 架 造 工 事 | 土 木 | 三 一 · 八 一 一 · 一 七 | 二 一 · 四 一 一 | 二 一 · 七 五 | |
| 一八 | 同 光 路 附 近 下 水 工 事 | 土 木 | 五 三 · 七 〇 · 六 · 九 七 | 二 一 · 四 一 一 | 二 一 · 七 五 | |
| 一九 | 順 大 公 園 以 南至 聖 大 路 間 (第一區) 道形 染 造工 事 | 土 木 | 三 一 · 八 一 一 · 一 七 | 二 一 · 四 一 一 | 二 一 · 七 五 | |
| 二〇 | 順 大 公 園 以 南至 聖 大 路 間 (第二區) 道形 染 造工 事 | 土 木 | 五 〇 · 五 〇 · 〇 〇 | 二 一 · 四 一 一 | 二 一 · 七 五 | |
| 二一 | 大 同 大 街 興 仁 大 路 A ル ト 鋪 裝工 事 | 土 木 | 二 三 · 二 六 · 四 · 一 四 | 二 一 · 四 一 一 | 二 一 · 七 五 | |
| 二二 | 四朝 大 街元 壽 路 北 側 興 亞 街 西 萬 壽 | 土 木 | 二 一 · 四 一 一 | 二 一 · 四 一 一 | 二 一 · 七 五 | |
| 二三 | 工業地 帶第一 深 開 戶 築 造 工 事 | 土 木 | 八 〇 · 五 〇 · 〇 〇 | 二 一 · 四 一 一 | 二 一 · 七 五 | |

G-0009

0208

S

7110-4

359

103

| | | | | |
|----|---------------------------------------|----|---------|-------------|
| 三八 | 宗智胡同外十街碎石鋪設並 側帶梁造工事 | 土木 | 一九三〇・八〇 | 庚 一 四 |
| 三五 | 四朝陽北側興亞街西屬壽 大街元壽路間第二區道形及 毛地造成工事 | 土木 | 一九三〇・〇〇 | 庚 一 四 |
| 三六 | 取水自動車用ハシント水入 ト給付工事 | 水道 | 一九三一・九六 | 庚 一 四 |
| 三七 | 長春大街附近道路道形造成 工事 | 工不 | 一九三一・〇七 | 庚 一 四 |
| 三八 | 福安屯第二深井戶唧筒所新 築工事 | 水道 | 一九三一・三五 | 庚 一 四 |

以上

C

7110-4

358

104

| | | | | | | |
|----|--|-------------|----------|--------|---------|----------|
| 二五 | 庚 一 年 | 庚 一 年 | 工不 | 一一、四二八 | 二、八二〇 | 市 工務所 |
| 二六 | 工不 | (B號) | 工不 | 一一、四二九 | 二、八二一 | 洋 大信 |
| 二七 | 東安胡同附近下水工事 | 工不 | 三六八八八・五八 | 一一、四二八 | 二、八二一 | 市 工務所 |
| 二八 | 長春大街附近鐵管敷設工事 | 小追 | 一〇八七五・三五 | 一一、四二七 | 二、七五 | 洋 大信 |
| 二九 | 庚 一 年度道路築造用境界 ブロック並ブロック製作工 事 | 工不 | 二四九〇八・四九 | 一一、四二一 | 二、八二〇 | 市 工務所 |
| 三〇 | 土木科自動車庫並倉庫新築 工事 | 土不 | 二四三〇・〇〇 | 一一、四二〇 | 二、七八 | 高 橋 |
| 三一 | 南嶺淨水場築房工事 | 水追 | 一九三六一・九四 | 一一、四一〇 | 大高祖 | 福 澤組 |
| 三二 | 大同公園入口附近路面鋪設 並側帶梁造工事 | 土木 | 一九三〇二・五三 | 一一、四一八 | 二二、九三一 | 多 田 |
| 三三 | 興安胡同外三街碎石鋪設並 側帶梁造工事 | 土木 | 一九三一・一〇 | 一一、四一四 | 二二、九三一 | 洋 大信 |
| | | | | 二二、九三一 | 勝平商店 | |
| | | | | 二二、九三一 | 清水組 | |
| | | | | 二二、九三一 | 高 橋 | |
| | | | | 二二、九三一 | 福 澤組 | |

G-0009

0209